



Grunnlagnir, Grunnmynd, 1:100

Inntak Vatn \varnothing 50 PEH
 í fdráttarröri \varnothing 75 PVC
 Bakrennsli
 Hitaveitu \varnothing 50 PEH

Brunnur \varnothing 400 PEH
 NF með sandfangi

Sambýskja þann
 14 MAI 2007
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson

GH 14.5.07
 HEILBRIGÐISEFTIRLIT-
 OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
 Gagnatogi 7 - 210 Garðabæ
 Kallbjörnsson

UTI
 ARKITEKTAR
 Jón Þór Þorvaldsson Af, FSSA
 Kt.021256 7579

Tákn fyrir lagnir

- Skolplögn
- Regnvatnslögn
- Jardvatnslögn
- Jardvatn+Regnvatnslögn
- Neysluvatn
- Bakrennsli Hitaveitu

- VS Vatnssalerni
- HL Handlaug
- BK Baðkar
- SB Steypibað
- EV Eldúsvaskur
- bV Þvottavél
- SV Skolvaskur
- GNF Gegnumstreymisniðurfall
- NF Niðurfall
- FP Fallþipa
- bN Þakniðurfall

Skýringar

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með hási skulu vera úr PVC.
 Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaeðni. Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum. Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihringjum. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Útgáfa	19.70	Dagsetning		Hannað	
Bláning	Fs=19,30				
Sveinbjörn Hiriðsson		Staður Suðurhella 10 Hafnarfirði			
Byggingaáskrifingur		Skýring Grunnlagnir			
Kt. 160851-2029		Kvart	Dagsetning	Verkr.	Teikn.nr.
Breiðkúguá 3 Hafnarfirði		1:100	11.5.07	22-07	2-01
Sími: 555-4008, 861-9851					
Netfang: svennih@intermetis					