

**ÁLAGSFORSENDUR:**  
 NOTÁLAG:  
 ÁLAGSFORSENDUR ERU Í SAMRÆMI VIÐ FS ENV 1991-1 1994  
 FS ENV 1991-2:1995  
 ÞÖK.....1,0Kn/m<sup>2</sup>  
 AUKAÁLAG V. LÉTTA VEGGJA.....1,0Kn/m<sup>2</sup>


**GRUNDUN:**  
 GRUNDUN ER SKV. FS ENV 1997-1 :1994  
 GRUNDAÐ ER Á ÞJAPPADA FROSTFRÍA MALARFYLLINGU. ÞEGAR Fyllt er í GRUNN SKAL Það GERT Í LÖGUM OG ÞJAPPAD MED VÍBRÓVALTARA, LAGÞYKKT RÆÐST AF GERÐ VALTARA. HÁMARKSLAGÞYKKT 500mm. FYLLING SKAL STANDAST ÞJÖPPUNAR-ÞRÓF ÞAR SEM E<sub>2</sub>>100MPa OG HLUTFALLIÐ E<sub>2</sub>/E<sub>1</sub> < 2,2. MESTA ÁLAG FRÁ UNDIRSTÖÐUM SKAL VERA MINNA EN 2,5 MN/m<sup>2</sup>.




**SNJÓÁLAG:**  
 SNJÓÁLAG REIKNAST SKV. ENV 1991 2-3 :1995.  
 VINDÁLAG:  
 VINDÁLAG REIKNAST SAMKVÆMT FS ENV 1991 2-4 :1995.  
 GRUNNGILDI VINDHRAÐA ER 35,5m/s ÁSAMT TILHEYRANDI FORMSTUÐLUM.

**STEINSTEYPA:**  
 STEINSTEYPA SKAL UPPFYLLA KRÖFUR ÍST EN 206-1:2000  
 STEYPA Í SÖKKLUM SKAL UPPFYLLA AÐ LÁGMARKI C25/30

**BENDISTÁL:**  
 ALLT STÁL SEM MERKT ER K<sub>d</sub> MERKIR KAMBSTÁL MED ÞVERMÁL d. OG SKAL VERA B500C SAMKVÆMT NS 3576-3 F<sub>y</sub>=500Mpa.

**SÖKKULSKAUT:**  
 TENGJA SKAL SAMAN NEÐSTU (2K12) SÖKKULJÁRNIN MED JÁRNA-KLEMMUM EÐA RAFSJÓÐA SAMAN OG NOTA SEM SÖKKULSKAUT. TAKA SKAL SÖKKULSKAUTSTEINA (2K12) UPP VIÐ RAFMAGNSTÖFLU.

  
 21 MAÍ 2007  
 Byggingafræðingur í Hafnarfirði  
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

<b>BREKKUÁS 29 HAFNARFIRÐI</b>	
<b>UNDIRSTÖÐUR</b>	Mkv. 1:50
	Hannað E.V.
	Teiknað E.V.
Dags. 9.MAÍ.2007 Blað 1 AF 2 Nr. BREKKUÁS29SO Yfirfarið 	Nr. BREKKUÁS29SO Yfirfarið 
ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR  Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169	<b>TR.aust s/f</b> TÆKNIFRÆÐINGARNIR Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169 Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257

Nr.	Dags.	Breyting	Af