



SNIÐ Mkv.1:50

SKÝRINGAR LÁGSPENNA OG SNIÐ

UPPGEFIN HÆÐ GILDIR, NEMA ANNAR SÉ TEKIB FRAM Í TEIKNINGUM EBA ÖÐRUM SKÝRINGUM. HÆÐ ER Í MILLIMETRUM OG MIÐAST VIÐ MIÐJA DÓS EBA BÚNAÐ.

PÍPUR SÉU 16mm OG VÍR 3x1,5mm<sup>2</sup>

HÆÐ TENGLA Í ELDHÚSI SÉ 1100, NEMA TENGLAR FYRIR ÍSSKÁP OG UPPVÖSKUNARVÉL SÉU 200.

HÆÐ TENGLA Í ÞVOTTAHÚSI OG BÍLGEYMSLU SÉ 1100, NEMA TENGLAR FYRIR ÞVOTTAVÉL OG ÞURRKARA SÉU 700. HÆÐ TENGLA Í BAÐHERBERGI SÉ 1100.

AÐRIR TENGLAR SÉU Í HÆÐ 200, NEMA TENGLAR VIÐ SKRIFBORÐ SKULU VERA HÆÐ 900.

HÆÐ KAPPALJÓSA OG UNDIRSKÁPALJÓSA Í INNRÉTTINGUM FARI NÁNAR EFTIR INNRÉTTINGA TEIKNINGUM. HÆÐ TENGLA FYRIR ÖRBYLJUOFN OG BAKAROFN FARI EFTIR INNRÉTTINGA TEIKNINGUM.

VEGGLJÓS ÚTI OG INNI SKULU VERA Í HÆÐ 1800.

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á TEIKNINGUM

TENGLAR Í ELDHÚSI STAÐSETT NÁNAR SAMKVÆMT INNRÉTTINGATEIKNINGUM

⊗ SPENNIR FYRIR HALOGENLJÓS ER STAÐSETTUR VIÐ ÞETTA LÍÓS

⊗ DIMMER FYRIR HALOGENLJÓS ER STAÐSETTUR VIÐ ÞETTA LÍÓS (STÝRÐUR MEÐ FRÝSTIROFA)

————— 12V LÖGN

- - - - - LÖGN Í GÓLFI

① HÚSTAFLA, STÆRÐ: (630x800x205)mm TVÍSKIPTUR MEÐ HÓLF FYRIR SMÁSPENNU H1500 UNDIR KASSA

② SMÁSPENNUHÓLF Í HÚSTÓFLU

③ SÖKKULSKAUT

④ PPØ50mm PÍPA - RAFMAGNSINNTAK, NÁI ÚT FYRIR LÓÐARMÖRK

⑤ PPØ50mm PÍPA - SÍMAINNTAK OG PPØ32 PÍPA - FYRIR KAPALKERFI NÁI ÚT FYRIR LÓÐARMÖRK

⑥ PPØ25mm FYRIR LÝSINGU Í LÓÐ

⑦ VATNSINNTÖK TENGJAST SAMAN MEÐ 1x10mm<sup>2</sup> VÍR

⑧ 1x10mm<sup>2</sup> VÍR AÐ TÖFLU, PÍPA Ø20mm

⑨ AÐ HÚSTÓFLU ①

⑩ 1x6mm<sup>2</sup> VÍR AÐ TÖFLU, PÍPA Í GÓLFI

⑪ BOX (150x150)mm. (SJÁ SÉRTEIKNINGU) FYRIR SÖKKULSKAUT

⑫ DÓSIR FYRIR BÍLSKURSHURÐAOPNARA

⑬ ROFI FYRIR BÍLSKURSHURÐAOPNARA H1500

⑭ TENGIÐÓS FYRIR ELDHÚSHÁF LENDI INNI HÁFI STAÐSETT NÁNAR SAMKVÆMT INNRÉTTINGATEIKN

⑮ ANNAR SAMROFINN NOTAST SEM EINPÓLA ROFI

⑯ ÚTHITANEMI FYRIR GÓFHITAKERFI

⑰ LÖGN AÐ HITASTÝRINGU FYRIR VATN INNÁ GÓLFHITAKERFI

⑱ UNDIRSKÁPALJÓS H1450, STAÐSETT NÁNAR EFTIR INNRÉTTINGA TEIKNINGUM.

⑲ TENGIÐÓS, ÞÉTTLEIKI IP67

⑳ TENGILL MEÐ LOKI RAKAÐÉTTUR IP44 (ROFI Í TÖFLU)

㉑ LJÓSNEMI FYRIR ÚTILJÓS H2300

㉒ INNFELLD NÆTURLJÓS T.D. 230V LED, H200

㉓ TENGIÐÓSIR LENDI INNI SKÁP Í C. H2300. VARAST SKAL AÐ DÓSIR LENDI Á MILI Í SKÁP.

㉔ GÓLFHITAKISTA

㉕ LÖGN AÐ GÓLFHITAKISTU

RAFMIÐSTÖÐIN SF HÖNNUN OG TÆKNIRÁÐGJAF



FLÉTTUVELLIR 36, HAFNARFIRÐI

VERKHEITI		VERK NR. 05-334	
HEITI TEIKNINGAR		TEIKN. NR. R- 03	
SKÝRINGAR OG SNIÐ		KVARI 1:50	
HANNAÐ	TEIKNAD	YFIRFARIÐ	DAGI
GBG	ÖS		NÓV 2005
RÁÐFARANNAHÖNNUNUR		SAMRÆMINGARHÖNNUNUR	
KT: 271152-5589		KT:	