



L 50mm  
 F 50mm  
 Plastpípur 70cm í jörð  
 sem ná út fyrir lóðarmörk

*Rísh Gunnarsson*

undirritun samræmingarhönnuðar:

Skýringar

- Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfrágengnu gólfi.
- Hæð rofa í hjónaberbergi sé 80cm.
- Hæð tengla L og F séu 20cm.
- DS. sé 130cm
- Hæð veggjósá sé 170cm.
- Hæð veggjósá í wc. og baði sé 200cm
- Hæð veggjósá í eldhúsi sé 150cm.
- Hæð tengla við eldavél sé 30cm.
- Hæð tengla við viftu sé 200cm.
- Hæð úti ljósa sé 170cm.
- Smáspennu og lággspennu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.
- Málstraumur rofa og tengla sé 10A
- Rör séu 16mm plastpípur 1,5q
- Rör fyrir eldavél 20mm plastpípur og vír 4q
- Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.

Br.	Dags.	Breyting	Br.	Sp.
Hnoðravellir 36 221 Hafnarfjörður SMÁSPENNA				
<b>Elys ehf</b> <small>Rafagnateikningar</small>				
<small>Furuvellir 17, 221 Hafnarfjörður          s 555-4750 gsm. 897-8530 elmo@hive.is</small>				
Hannað:	þKK	Telknað:	VEC	Yfirfarir:
Samþykkt:	<i>Þórunn K</i>	Kt.:	040851-4969	
Tölvuskýrð:	CA2907V21 Hnoðravellir 36ValloagnHnoðravellir 36.dwg			
Mkv.	1:50	Blaðstærð:	A2	
Dags.	09-05-07	Nr:	721-07	Bláð:
				103