



GRUNNMYND undirstöður M 1:50,

Sambýkta barn
25 MAI 2007
Byggingafrútrúnn í Hafnarvíði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Skýringar:
 Steypa í undirstöðum skal vera S-250.
 Steypa í veggjum og plötu 1. og 2. hæðar skal vera S-300.
 Steypustyrktarjám Ks.4200, merkt sem K á teikningum.
 Steypuhula minnst 40mm. í undirstöðum og í ómúrhuðuðum veggjum, 25mm. í múrhuðuðum veggjum og 15mm. í plötum.
 Umhverfis öll múrop og í veggendum komi 2K12, járnin nái minnst 500mm. út fyrir brúnir opa.
 Allir útveggir skulu járnbenntir með K10 c/c 25 # í útblúð, allir innveggir skulu járnbenntir með K10 c/c 25 # í miðjum vegg nema annað sé tekið fram.

Öll mál skal sannreyna á teikningum arkitekts.

Hæð á undirstöðum mín. 30 sm. undir botnplötu þar sem undirstöðuveggir fara yfir 150 sm. hæð skal jámbenda sökkulveggi með K10 c/c 250 # jámbending skal vera í innribrún veggja

Undirstöður standa á klöpp. Mesta álag er 10 kg/cm². Þjöppun grúsarfyllingu inn í og að grunninn skal vera í samræmi við ákvæði byggingareglugerðar og gildandi staðla. Öll eftisgæði og vinna skal vera í samræmi við gildandi reglugerð og staðla.

VÖLUSTEINN
Teiknistofa

Magnús Jónsson Byggingatæknifræðingur
Kt. 290141-2069 GSM 892 1241
Netfang: msjo@simnet.is

Verk	Glitvellir 10 Hafnarfjörður	VERK NR.	
Hönnuður	Magnús Jónsson	TEIKN NR.	2.01
Aðalh	Sveinn Nordfjörð	MKV	1:50
Hluti	Burðarvirki: Grunnmynd og snið	DAGS.	28-03-07