



Skýringar

Tengja sal saman tvö neðstu járin í sökkulvegnum allan úthringinn og að upptaki í tengibox. Setja skal tvo víralása á hver samskeyti. Steyputeinar skulu vera 12mm í þvermáli.

Inntakspípa skal vera 50mm í þvermál og inntakspípa fyrir síma skal einnig vera 50mm í þvermál nema annað sé tekið fram.

Öll mál eru í cm, nema annars sé getið.

Tafla og rafbúnaður skal vera af viðurkenndri gerð.

Hæð rofa er 110cm, hæð tengla er 20cm, nema annars sé getið.

Hæð tengla í eldhúsi, baði, þvottahúsi, vs og bílskúr skal vera 110cm

Málstrumur rofa skal vera 10A og tengla 16A

Hæð tengils við rofa skal vera sú sama og rofans.

Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu og grein,

Vírar eru 1,5mm² í þvermál, nema annars sé getið.

BREYTINGAR

Nr.	Dags:	Eðli breytingar:	Unnið:	Samb

Skógarás K
 Hafnarfjörður
 Rafloagn neðrihæð 1:50

Skráarnafn: Vorknr. 2007-67 Bl.nr. 4

Hannað: SAP Teiknað: SAP Yfirfarið: JOG Daga: Maí 2007
 Samþykkt: *Jean Oskar* *Vikill*

Jón Óskar kt.060765-5379

RÖR
 RAFHÖNNUN OG RÁÐGJÖF

Rafhönnun og ráðgjöf ehf
 Birkigrund 20
 800 Selfoss
 Sími: 66 400 47
 email: ror@ror.is