



INNTAKSRÖR SKULU VERA 70 cm. UNDIR ENDANLEGU YFIRBORDI
 INNTAKSRÖR RARIK Ø 50 mm + Ø 32 mm FYRIR LÖÐARLÝSINGU
 INNTAKSRÖR FYRIR LANDSSÍMANN Ø 50 mm + Ø 32 mm
 INNTAKSRÖR LEGGIST AÐ LÖÐARMÖRKUM
 HEIMTAUG RAFVEITU 400V / 240 V, 3 x 63 A

Skýringar

Tengja sal saman tvö neðstu járnin í sökkulveggnum allan úthringinn og að upptaki í tengibox.
 Setja skal tvo víralása á hver samskeyti. Steyputeinar skulu vera 12mm í þvermáli.

Inntakspípa skal vera 50mm í þvermál og inntakspípa fyrir síma skal einnig vera 50mm í þvermál nema annað sé tekið fram.

Öll mál eru í cm, nema annars sé getið.

Tafla og rafbúnaður skal vera af viðurkenndri gerð.

Hæð rofa er 110cm, hæð tengla er 20cm, nema annars sé getið.

Hæð tengla í eldhúsi, baði, þvottahúsi, vs og bílskúr skal vera 110cm

Málstraumur rofa skal vera 10A og tengla 16A

Hæð tengils við rofa skal vera sú sama og rofans.

Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu og grein.

Vírar eru 1,5mm² í þvermál, nema annars sé getið.

BREYTINGAR			
Nr.	Dags	Eðli breytingar:	Unnið: Samb

Skógarás K

Hafnarfjörður

Raflögn efriháð 1:50

Skráarnafn: Verknr. 2007-67 Bl.nr. 3

Hannað: SAP Teiknað: SAP
 Samþykkt: *Jón Óskar* Yfirfarir: JOG Daga: Maí 2007

Jón Óskar kt.060765-5379



Rafhönnun og ráðgjöf ehf
 Birkigrund 20
 800 Selfoss
 Sími: 66 400 47
 email: ror@ror.is