



LAGNIR Í GRUNNI FRÁRENSLI FRÁ HITAVEITU SKAL VERA ÚR P.E.H. (POLYETHYLEN) AÐRAR LAGNIR Í GRUNNI SKULU VERA ÚR P.V.C. (POLYVINYLCLORID) LAGNIR Í GRUNNI SÉU Ø100mm MEÐ GÚMMIPÉTTIHRINGJUM. LAGNIR SKULU LAGÐAR Í VÉLÞJAPPADAN SAND OG HULDAR MEÐ MINNST 150mm SANDLAGI. LAGNIR Í GRUNNI SKAL LEGGJA MEÐ MINNST 2,0% HALLA OG MEST 30% HALLA. EFTI OG FRÁGANGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLUGERÐIR OG STAÐLA.

Samþykkt þann
26 APR. 2007
Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

BREKKUÁS 18. HAFNARFIRÐI	
FRÁRENSLISLAGNIR	
Mkv. 1:50	
Hannað E.V.	
Teiknað E.V.	
Dags. 23.APRIL.2007 Blað 1 AF 1	Nr. BREKKUÁS18FR Yfirfarir EL
ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR <i>Eyjólfur Valgarðsson</i> Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169	TR.aust s/f TÆKNIFRÆÐINGARNIR Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169 Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257

INNTAK HEITT-VATN
INNTAK KALT-VATN Ø32mmPEH HLIFDARRÖR Ø70mmPEH
LÓÐARMÖRK
FS:91,70 FR:92,10