



Grunnlagnir, Grunnmynd, 1:100

Samykkt þann
22 MAÍ 2007
Byggingafræðingur Hafnarfirði
F.H. Kristjánsson

Tákn fyrir lagnir

- Skopkagn
- Regnvatnskagn
- Stöðkagn
- Jarðvatnskagn
- Jarðvatns-Regnvatnskagn
- Neyðvatn
- Bakrennsli Hitaveitu

- VS Vatnsaleni
- HL Handlaug
- BK Bætur
- S Stöð
- EV Etlusvaskur
- BV Þvottavél
- SV Skolvaskur
- GNF Gegnumstreymisniðurfall
- NF Niðurfall
- FP Fallþipa
- PN Þakniðurfall

Skýringar

Fráveitilagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaefti.
Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múlfum.
Skýta skal rör með þar til gerðum þéttirringjum.
Þess skal gætt að rör gegi þarist eðlilega.

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
B1	Lögnum bætt við	21.05.2007	S.H.
Sveinbjörn Hinriksson Byggingafræðingur Kt. 160651-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-8651 Netfang: sveinh@net.is		Staður	Miðhella 2 Hafnarfirði
		Skýring	Grunnlagnir
Hannað / Teiknað	Kvart	Dagsetning	Verkt.
	1:100	21.5.07	13-07
			Teikn.nr. 2-01