



- (N1): NEYSLUVATNSLÖGN: PEX Ø16 Í PLØ 34/29 FÓÐURRÖRI.
- (N2): NEYSLUVATNSLÖGN: PEX Ø20 Í PLØ 34/29 FÓÐURRÖRI.

SKÝRINGAR FYRIR NEYSLUVATNSLAGNIR

RÖR Í NEYSLUVATNSLÖGN ERU ÚR PEX (KROSSBUNDIÐ HD POLYETHYLEN) Í SVEIGJANLEGU FÓÐURRÖRI NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM. VATNSRÖRIN SKULU ÞOLA 70°C SAMFELT VID 1 MPa VINNUÞRÝSTING. TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR AFZINKUNARÞOLNU MESSING.

BIL MILLI FESTINGA SÉ SAMKVÆMT IST-67 OG FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA RÖRANNA.

ALLAR LEIÐSLUR Í NEYSLUVATNSLÖGN AÐRAR EN LEIÐSLUR Í FÓÐURRÖRUM SKULU EINANGRAST, MEÐ ÁDRAGSEINANGRUN.

KERFIÐ SKAL ÞOLA 0,6 MPa VINNUÞRÝSTING OG PRÓFAST MED 1,0 MPa ÁÐUR EN LEIÐSLUR ERU HULDAR.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VID ÁKVÆÐI IST-67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR.

ÓNEFNDAR TENGILEIÐSLUR AÐ TÆKJUM ERU 16x2,2 ÁLPEX.

LOFTRÆSISTOKKAR:

LOFTRÆSIRÖR SKULU SMÍÐUÐ ÚR 0,6 mm ÞYKKUM SPIRALRÖRUM. STÆRÐIR SK. GRUNNM. VEFJA SKAL 50 mm STEINULL UM ÚTSOGSSTOKKA.

ÚTSOGSVENTLAR SKULU VERA SAMBÆRILEGIR VID KSO FRÁ LAPINLEIMU. STÆRÐIR SKV. GRUNNMYND.

BREYTINGAR	

TILVÍSANIR:
SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 2-01

Sambærilegur
04.02.2007
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
Eh. Sigurbjartur Halldórsson

Mjón Kjartan 01.02.2007

Reikn.	Jón Kr	Jan. '07	Útgeldi	08.02.2007
Teikn.	GN	Jan. '07	Kvarði	1:50
Ath.				1:10
Samþ.				
SKÓGARÁS E Hafnarfirði				Nr. 2-04
Verkhúti ÞRIFAKERFI, GRUNNMYND EFRI HÆÐAR, SKÝRINGAR.		Jón Kristjánsson Byggingarverkefingur FVÍ Skúlagata 19 101 Reykjavík Sími: 551-9820 Fax: 883-2154 Netfang: jón@skogaras.is http://www.vik.is		