



**SKÝRINGAR**

Gilt nema annars sé getið

- × Dös fyrir ljós á lofti eða niðurlengt ljós
  - Dös í lofti
  - × Dös fyrir veggkjós
  - × Dös fyrir veggkjós með rofa
  - ⊗ Innfellt halogenljós, sérstök dös ef sett í steipta plötu
  - ♂ Rofi í H1100
  - ♂ Samrofi í H1100
  - ♂ Krossrofi í H1100
  - ♂ Dimmir H1100
  - ⊙ Þrýstirofi í H1100 (kveikja – slökkva)
  - ∞ Spennir fyrir halogenljós m. vörn 105W nema annað komi fram.
  - ⊘ Tengill H200 mm nema annað komi fram.  
x= fjöldi tengla undir sama ramma.
- Lögnin er hulin pípulögn með ídregnum vír.  
Pípur  $\varnothing 16$  mm með vír 3x1,5  
Málstraumur tengla 16A.  
Málstraumur rofa 10A.
- Frágangur heimtauga skal vera skv. leiðbeiningum OR.  
"Hönnun og frágangur heimlagna".
- Jarðtenging vatnslagna í inntakskassa OR.
- Fyrirkomulag rafagna í eldhúsi skal fara eftir endanlegu fyrirkomulagi innréttinga.
- Öll mál eru í mm.

ÓTGÁFUERILL			
ÓTGÁFA	DAGS	SKÝRINGAR	BR. AF SAMÞ.
A	30.04.07	VINNUTEIKNINGAR	
DAGS. UNDRISKRIFTAR:		NAFN OG KT. SAMRÆMINGARHÖNNUNAR:	
30.04.07		KÁRI EIRIKSSON 070365-4059	
UNDRISKRIFT SAMRÆMINGARHÖNNUNAR:			

**Verkfræðistofa Jóhanns Indriássonar ehf**  
 Stóumúll 1, 108 Reykjavík  
 Sími 560 5400, Fax 560 5410, Netfang vj@vj.is, Veffang www.vj.is

HEITI VERKS:

**BREKKUÁS 14**  
HAFNARFJÖRÐUR

HEITI TEIKNINGAR:

**RAFLAGNIR LÁGSPENNUTEIKNINGAR**  
LÁGSPENNA 1. HÆÐ

MÁK:	1:50 A1	VERKNR:	5481	SKÝRANINGARNR:	ÓTGÁFA:
	1:100 A3				<b>B</b>
HANNAÐ:	BB	TEIKNAR:	BB	YFIRFARÐ:	NR. TEIKNINGAR:
					<b>E0-001</b>
NAFN OG KT. SAMÞYKKJANNAÐ:					
MAGNÚS KRISTBERGSSON 080257-3689					
DAGS. UNDRISKRIFTAR:	UNDRISKRIFT SAMÞYKKJANNAÐ:	UNDRISKRIFT SAMÞYKKJANNAÐ:		BLAÐNÖMUR:	
30.04.07	<i>Magnús Kristbergsson</i>	<i>Magnús Kristbergsson</i>		03	