



**HITALAGNIR
SKÝRINGAR**

HITALAGNIR ERU AquATHERM 16mm Í IDRÁTTARRÖRI
EINGÖNGU SKAL NOTA LAGNAEFNI VIÐURKENNT AF
RANNSÖKNARSTOFNUN BYGGINGARÍÐNADARINS.
LAGNIR, TENGDÓSIR OG DEILIGRINDUR SKULU VERA FRÁ
SAMMA FRAMLEIÐANDA OG PASSA SAMAN.
SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm, VIÐ
BEYGGJUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR.
BEYGGJURRADIUS SKAL ÁVALLT VERA STÆRRI EN 5 • YTRA
ÞVERMÁL PIPNA.
ÞRÝSTIÞRÖFUN Á PLASTLÖGNUM SKIPTIST Í 2 LOTUR FYRRI
LOTA ER FRAMKVÆMD Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRÝSTINGUR
15 BAR FYRIR NEYSLUVATN.
SEINNI LOTAN ER GERÐ Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LOTU
OG SAMI ÞRÝSTINGUR NOTAÐUR SEINNI LOTA SKAL STANDA Í
2 KLUKKUSTUNDIR.
FYLLA SKAL ÓT PRÓFUNARBLAÐ SEM SÝNIR NIÐURSTÖÐUR
PRÓFUNAR.

Sampykkt þann
08 MAI 2007

Byggingafrúnn / Hafnarfrú
P.h. Sigurbjartur Halldórsson

GRUNNMYND 1 HÆÐAR 1:50

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
BREKKUÁS 7 HAFNARFIRÐI			
IDRÁTTARRÖR FYRIR HITALAGNIR 1 HÆÐAR			
MKV. 1:50 1:20			
DAGS. MARS. 2007			
VERK NR. 2704			
TEIKN. NR. 2-04			
HANNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD			
YIRFARID			
TEKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taekniþjonusta@islandia.is kt: 440693-2539			