



Skýringar:

1. Öll mál eru gefin upp í sentimetrum
2. Hæðir eru miðaðar við fullfrágengin gólf og miðja dós.
3. Hæð rofa er 110 cm. nema annars sé getið.
4. Hæð tengla er 20 cm. nema annars sé getið.
5. Málstraumur rofa er 10A.
6. Málstraumur tengla er 16A nema annars sé getið.
7. Öll rör eru 16 mm. og ídregin 1,5 mm. vír nema annars sé getið.
8. Að ljósum utanhúss skal leggja plastpípu ídregna með plaststreng .
9. NLX Næturlýsing, hæð 20cm
10.  Símatengill hæð 20 mm.
11.  Loftnetstengill hæð 20 mm.

1:50

Inntakurót síma \varnothing 50mm
Auka \varnothing 150mm

NR.	DAGS.	BREYTING.	HANNAÐ	SAMB.
<p>iti Iðntölvutækni <small>Icelandic Industrial Computers</small></p>				
<p>VERKKAUPI Giltvellir 42 221 Hafnarfjörður</p>		<p>BLAD 2</p>	<p>FJ. BLADA 4</p>	<p>BLAÐSTÆRÐ A1</p>
<p>VERKFRM Rafloagnateikningar Smáspennulagnir</p>		<p>TEKNI NR. 24.4.07</p>	<p>MÆLIKV. 1:50</p>	<p>DAGS. 25.04.2007</p>
TEKNAÐ.	SJ	YFIRFARÐ	-	
<p>HANNAÐ Sigurður Jónhannsson 056767-5748</p>				
<p>UNDIRSKRIFT</p>				