



Inntaksrör leggjst að lögarmörkum
 - Inntaksrör ER Ø 50mm
 - Aþró . . . Ø 150mm

HEIMTAUG 3x50A

1:50

Skýringar:

1. Öll mál eru gefin upp í sentimetrum
2. Hæðir eru miðaðar við fullfrágengin gólf og miðja dós.
3. Hæð rofa er 110 cm. nema annars sé getið.
4. Hæð tengla er 20 cm. nema annars sé getið.
5. Málstraumur rofa er 10A.
6. Málstraumur tengla er 16A nema annars sé getið.
7. Öll rör eru 16 mm. og ídregin 1,5 mm. vír nema annars sé getið.
8. Að ljósum utanhúss skal leggja plastpípu ídregna með plaststreng .

9. NLX Næturlysing, hæð 20cm

10. S Símatengill hæð 20 mm.

11. L Loftnetstengill hæð 20 mm.

*Matt - 2/5 2002
 L. Bakk*

A			
NR.	DAGS.	BREYTING.	HANNAÐ SAMB.
itt Iðntölvutækni <small>Icelandic Industrial Computers</small>		<small>Drangahraun 5 - IS220 Hafnarfjörð Sími 520 8800 - Símbréf: 520 8801 Netfang: it@itt.is - Heimasíða: www.itt.is</small>	
VERKAUPI	BLAD	FJ. BLAÐA	
Giltivellir 42 221 Hafnarfjörður	1	4	
	BLADSTÆÐ	A1	
VERKFRÁ	TEKNI NR.		
Raflagnateikningar	24.4.07		
Grunnmynd raflagna	MÆLV.	1:50	
TEKNAÐ.	YRFARÐ	DAGS.	
SJ	-	25.04.2007	
HANNAÐ	Sigurður Jóhannsson		
	050767-5749		
UNDRSKRIFT			