

**SKÝRINGAR**

Punktalína táknar vegg/bita fyrir ofan plötu.

Málsetningar á hurðum og veggjum sjá teikningar arkitekts.


**BENDING:**

Bending útveggja skal vera tvöföld grind K10c/c200 í báðar áttir nema annað sé tekið fram.

Tengibending útveggjar og plötu skal vera vinklar K10c/c250 L=500x1100

Tengjárn upp í veggri efri hæðar standa minnst 500 mm upp úr plötu

Í alla 200mm veggenda og kringumk öll op komi 2 K16 bundinn í lykkjur, nema að annað sé tekið fram  
 Í aðra veggenda og kringum öll op komi 2 K12 bundinn í lykkjur, nema annað sé tekið fram  
 Lykkjur K10 c/c 300, nema annað sé tekið fram



Lína sem að sýnir mörk efribendingu. Járn skal alltaf ná hálfra skeytilengd út fyrir mörk efrí bendingar.

Jármóttur í horn plötu 5 K10 c/c200 í báðar brúnir og báðar áttir. L=1500  
 HK = Hrákóti

**TILVÍSANIR:**

Almennar skýringar: sjá bl.nr.07123-B000

Málsetningar á veggjum: Teikning arkitekts

Göt í plötum og veggjum: sjá teikningu lagnahönnuða

**BROTÞOLSFL. INNISTEYPU C25**

**BROTÞOLSFL. ÚTISTEYPU C30**

**Samþykkt þann**  
 08 MAI 2007

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson

Útg. Dags. Skýring Hannað/Yfirfarið

**VSB**

**VERKFRÆÐISTOFA**

BÆJARHRAUN 20 · 220 HAFNARFJÓRÐUR, KENNIT. 710738-2809  
 veb@vsb.is Sími 585 8600 · Fax 585 8610 · www.vsb.is

Áritun sérhönnuðar  
 Björn Gústafsson Kt. 180550 4889

Verkhöfundur  
**FJÓLUÁS 32**  
**HAFNARFIRDI**

Verkhöfundur  
 Burðarvirki  
 Undirstöður  
 Grunnmynd

Hannað ÓÓJ	Teiknað ÓÓJ	Yfirfarið BG	Kvarði 1:50	Síða / A1
Dags. 04.05.07	Verkefni 07123	Teikning B2-1	Útgáfa	-