


NEYSLUKERFI:
 PÍPUR SKULU VERA AL-PEX, VOTTADAR TIL NOTKUNAR SEM NEYSLUVATNSLAGNIR.
 ÞAR SEM LAGNIR ERU RÖR Í RÖR SKAL INNRI PÍPAN VERA ÚR 15 EÐA 20mm PLASTI MED SÚREFNISHINDRANDI LAGI T.D. WIRSPÓ PEPEX. IÐRÁTTARRÖR SKAL VERA ÚR HD-POLYETEN T.D. WIRSPÓ.
 ÞAR SEM TENGISTYKKI ER HLUFTI AF RÖR Í RÖR KERFI SKULU TENGISTYKKI VERA ÚR AFZINKUNAFRÍU EFNI T.D. AMETAL FRÁ TA SEM SÉRSTAKLEGA ERU GERÐ FYRIR RÖR Í RÖR KERFI.
 VERKTAKI SKAL STAÐSETJA NÁKVÆMLEGA ALLA STÚTA TIL TENGINGAR VÍÐ TÆKI.
 FARA SKAL EFTIR LEIÐBEINGUM FRÁ FRAMLEIÐANDA HREINLEITISÆKJA.
 STÚTARNIR SKULU FESTAST TRYGGILEGA OG NÁ MÁTULEGA LANGT ÚT FRÁ ENDANLEGUM VEGG.
 ÞETTA SKAL MED STUTUM ÞANNIG AD ÞÉTTING VERÐI VATNSHELD.
 YFIR ÖLL GÖT KOMA RÖSETTUR.
 Á DEILIGRIND Í RÖR Í RÖR KERFI SKAL MERKJA SÖNGUENDA ÞANNIG AD SJÁ MEGI HVERJU SLANGAN TENGIST.
 KRANAR FYRIR HEITT VATN SKULU VERA VINSTRAMEGIN.
 KERFIÐ SKAL ÞRYSTIREYNT MED 10 atm ÞRYSTINGI.



 **Samþykkt Dönn**
 23 MAÍ 2007
 Byggingatillittrúnn í Hafnarfirði
 Fh. Sigurbjartur Halldórsson

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e. h. f.
 Dalvegur 18, 201 Kópavogur
 Sími 534-8815 Farsími 897-8132
 e-mail: haukasg@simnet.is
 Kennitala: 560600-3050

Hannað: HÁ
 Tolknað: JSS
 Samþykkt: 
 Kennitala: 301255-4629

HAFRAVELLIR 11
 HAFNARFIRÐI
 LAGNIR
 NEYSLUVATNSLAGNIR,
 1. HÆÐ.

Mkv. 1:50	Teikn. nr. 3-1.2	Verk nr. 300 Skýrningar nr.: 3002
--------------	----------------------------	---

Ártun samræmingarhönnuðar  Útgáfa  Dags. **MAÍ 06**