



### SKÝRINGAR

**NEYSLUVATN:**

NOTA SKAL LAGNIR AF GERÐinni PEX-MED SÖREFNIVÖRN-SKÁPU, NOTA SKAL EFIN SEM ER VOTTAD TIL AD FLYTJA NEYSLUVATN OG LEGGJA FRAM SKJAL TIL STAÐFESTINGAR. AD HVERJU TÆKI Ø18\*2,5MM LEGGIST Í FÓÐURRÖRI AD TENGIDÓS VIÐKOMANDI TÆKIS.

Á MÆLAGRIND KEMUR BLÖNDUNARLOKI MESTA HITASTIG 60°C AFKÖST 0,8 l/s. ÁSAMT SEGULOKA MED VATNSVARA MESTA HITASTIG 60°C. ÆSKILEGT HITASTIG NEYSLUVATNS VERÐI 55°C

**ÞRÝSTPRÖFUN:**

ÞRÝSTINGUR ER SETTUR Í 8 BAR EFTIR UP.BIL 10 MÍN ER ÞRÝSTINGUR ENDURHÉKKADUR UPP Í 8 BAR OG BÉTT Á KERFI EFTIR ÞÖRFUM. EFTIR AÐRAR 10 MÍN ER LEIKURINN ENDURTEKINN. EFTIR HEILDARTÍMA 30 MÍN ER ÞRÝSTINGUR LESINN (1.AFL) OG AFTUR EFTIR HEILDARTÍMA 60 MÍN (2AFL). MISMUNUR MILLI 1.AFL OG 2.AFL MÁ MEST VERA 0,6 BAR. EINNIG SKAL GANGA Á LÖGN OG ATHUGA LEKA. EF EITTHVAD ATHUGAVERT FINNST SKAL PRÓFA LÖGN AD NYU AD UNÐANGENGINNI VÖGERÐ.

SEINNI HLUTI PRÖFUNAR ER Í BEINU FRAMHALDI AF ÞEIRRI FYRRI. Á TVEIMUR KLUKKUSTUNDUM FRÁ 2.AFLESTRI MÁ ÞRÝSTINGUR EKKI FALLA MEIRA EN 0,2 BAR. AFUR SKAL KANNA LEKA.

HEILDARLENGD PLASTRÖRA Í HVERRI PRÖFUN SKAL EKKI VERA LENGRI EN 100m.

HÖNNUÐUR SKAL VERA VÖSTADUR ÞRÝSTIPRÖFUN, OG SENDA BYGGINGAFULLTRÚA BRÉF ÞVI TIL STAÐFESTINGAR, EF ÖSKAD ER.

Sambýkt þessi  
 2. MAI 2007  
 Byggingafulltrúinn í Hafnarf. 11  
 Þ.H. Sigurbjartur Halldórsson

10/2 *[Signature]*

Breytingar			Kvistavellir 11. Hafnarf.	
Nr.	Dags.	Nafn		
			Tæknipjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf.	Mkv. 1:50/20
			Smíðjaregi 11	Nr. 06
			Vatnslagnir undir botnplötu.	Dags. 11.02.2007
			Skýringar og snið.	kt.:110947-2839