



**Skýringar.**  
 Grafi skal fyrir sökkum niður burðarhæfan jarðveg með burðarþol minnst 0.48MN/m<sup>2</sup>. Fyllt skal í grunninn í 0.3 m þykkum lögum með velþjappaðri mól (gjórar umferðir með 500 kg vibropötu) innan í og utan með sökkul þennig að sökkulhæð sé um 1.2 m undir efri brún plötu. Plata milli lína c - h skal steypt 200 mm þykk og jámbendist með K257 mottum að ofan og að neðan. Aðrar plötur eru 200 mm þykkar og jámbentar með K257 að neðan. Hver reitur skal ekki vera stærri en ca. 40 m<sup>2</sup> og kantmál 7 m. Í öll steyptuskil skal setja steyptaláslista. Platan skal slípuð minnst 4 umferðir.  
 Álag á grunn er um 0.28 MN/m<sup>2</sup>. Þjöppunarkrafa E2>100 MPa, E2/E1 < 2.8.  
 Steinsteypa, sjá EN 206; skal minnst vera C25 með samanmagni 300 kg/m<sup>3</sup>, v/s tölu < 0.5% og lofthinnahaldi 5.5%. Lágmarks steyptuhúla á járn er 30 mm. Bendistál er minnst Ks410.  
 ATH. Deili í línu 17 eru spegilmýnd af deilum í línu 1

*Steinunn*  
 2.9.7.05.22

Verk. 650 - 20 Óseyrarbraut 29, Hafnartröi

Telning: Grunnmynd sökkja

Mál: 1:200  
 Daga: 08.03.2007

*Putlun*

**Samþykkt þæm**  
 05 JUNI 2007

Byggingafultrúnn í Hafnartröi  
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Guðmundur Gunnarsson  
 byggingaverkfræðingur  
 Langagerói 16  
 108 Reykjavík  
 sími/fax 5988736  
 GSM 848 1932  
 kt. 010754-6939  
 netfang notni@almnet.is