


NEYSLUKERFI:

ÞAR SEM LAGNIR ERU RÖR Í RÖR SKAL INNRI PÍPAN VERA ÚR 16mm PLASTI MED SÚREFNISHINDRANDI LAGI T.D. WIRSBO PEX. IDRÁTTARRÖR SKAL VERA ÚR HD-POLYETEN T.D. WIRSBO
 ÞAR SEM TENGISTYKKI ER HLUTI AF RÖR Í RÖR KERFI SKULU TENGISTYKKI VERA ÚR AFZINKUNAFRÍU EFNI T.D. AMETAL FRÁ TA SEM SÉRSTAKLEGA ERU GERÐ FYRIR RÖR Í RÖR KERFI
 VERKTAKI SKAL STAÐSETJA NÁKVÆMLEGA ALLA STÚTA TIL TENGINGAR VID TÆKI.
 FARA SKAL EFTIR LEIÐBEININGUM FRÁ FRAMLEIÐANDA HREINLÆTISTÆKJA.
 STÚTARNIR SKULU FESTAST TRYGGILEGA OG NÁ MÁTULEGA LANGT ÚT FRÁ ENDANLEGUM VEGG.
 ÞÉTTA SKAL MED STÚTUM ÞANNIG AÐ ÞÉTTING VERÐI VATNSHELD.
 YFIR ÖLL GÖT KOMA RÓSETTUR.

Á DEILIGRIND Í RÖR Í RÖR KERFI SKAL MERKJA SLÖNGUENDA ÞANNIG AÐ SJÁ MEGI HVERJU SLANGAN TENGIST.

KRANAR FYRIR HEITT VATN SKULU VERA VINSTRA MEGIN.
 KERFIÐ SKAL ÞRÝSTIREYNT MED 10 atm ÞRÝSTINGI.



25 MAÍ 2007

Byggingatulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.
 Lindasmári 12, 200 Kópavogur
VHÁ Sími 564-4337 Farsími 897-8132
 e-mail: haukurasg@simnet.is
 Kennitala: 560600-3050

Hannað H.Á.	Teiknað H.Á.	Samþykkt: Kennitala 301255-4629
----------------	-----------------	------------------------------------

FURUVELLIR 22
HAFNARFIRÐI
 LAGNIR
 NEYSLUVATNSLAGNIR.
 SKÝRINGAR.

Mkv. 1:50	Teikn. nr. 3-1.2	Verk nr. 200 Skráningar nr.: 2011
Áritun aðalhönnuðar:		Útgáfa Dags. A DES 04