



Öll má eru miðuð við steinmál.
Í gluggum sem settir eru í eftirá þá dregst 1 cm frá hvorri hlið.

FURUVELLIR 4						
HÆÐ	GLUGGI	HURÐ	HÆÐ	BREIDD	STAÐUR	FJÖLDI
	G1a		175.00	60.00	STOFA	2.00
	G1b		175.00	372.00	STOFA	2.00
	G2		50.00	88.00	BÍLS,ÞVOTTAH.	3.00
	G3		125.00	88.00	ELDH,HERB,GEYMSLA.	6.00
	G4		125.00	88.00	ELDH,HERB,GEYMSLA.	6.00
	G5		60.00	50.00	STOFA	1.00
SAMTALS						20.00

H1	215.00	152.00	ANDDYRI	1.00
H2	215.00	152.00	ANDDYRI	1.00
H3	260.00	260.00	BÍLSKÚR	2.00
H4	215.00	343.00	BORÐSTOFA	1.00
SAMTALS				5.00

TÁKN

- GN = Niðurfall
- LR = Loftræsting
- PK = Póstkassar
- NL = Neyðarfjós
- VLR = Völknuín loftræsting
- R = Reykskynjari
- ÚT = Merktur útgangur
- ☐ = Biflástæði fyrir fallaðra
- BO = Björgunarop
- ☐ = Fellistigi við björgunarop
- ☐ = Brunnaslanga

ELDVARNAMERKINGAR

- REI 60 = Berandi A60 eða B60 veggur
- EI 60 = A60 eða B60 veggur
- R60 = Burður í 60 mínútur, t.d. súla eða bitl
- EI30 = B30 hurð eða veggur
- EI30 CS = B30 S (reykþétt og sjálfkandi)
- EI60 CS = A60 eða B60 hurð
- E 30 = F30 gler
- ECS 30
- A = er óbrennanlegt efni
- B = er brennanlegt efni (t.d. timbur)

BREYTING

A: Breyting: 16.03.2007. Breyting á innra skipulagi, útlit austurhlíðar breytist.

Sampykkt þess
06 2007

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

TEIKNAD

GVB

MKV.

1:50

DAGSETNING

29.10.04

BLAÐ

6 AF 6

FURUVELLIR 22
HAFNARFJÖRÐUR

GLUGGATEIKNING

KRISTINN RAGNARSSON arkitekt EHF.

KRISTINN RAGNARSSON - Kt. 120944.2669 - kristinn@krark.is
TEIKNISTOFAN - SUÐURLANDSBRÁUT 4a - 108 REYKJAVÍK - ÍSLAND - S. 564.2255 - FAX 544.4225