



**SKÝRINGAR**

Fráveitilagningar undir botnplötu og utan með hási skulu vera úr PVC.  
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.  
 Skeyta skal rör með þar til gerum þéttihring.  
 Þess skal gætt að rör geti þanast ekki þegar þetta er lagt.  
 08 MAI 2007  
 Byggingafrúðunir Hafnarfirði  
 E.h. Sigurbjartur Helgkisson

01	02.04.07	ÞAKNIÐURFÖLL FÆRD	G.H.
Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign

HLÍÐARÁS 32  
 HAFNARFIRÐI

GRUNNMYND-GRUNNLAGNA

MKV. 1:50 1:20

DAGS. FEB. 2007

VERK NR. 2707

TEIKN. NR. 2-01

HANNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009

TEIKNAD G.H.

YFIRFARIÐ *[Signature]*

TEKNIÞJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf  
 STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI  
 Sími 555-4255 FAX 565-2875  
 E-mail tsth@simnet.is

GRUNNMYND 1:50

- TÁKN FYRIR LAGNIR**
- SKOLPLÖGN
  - REGNVATNSLÖGN
  - JARÐVATNSLÖGN
  - JARÐVATNS + REGNVATNSL.
  - NEYSLUVATN
  - BAKRENNSLI HITAVEITU