

50x225 BOLTUÐ Á VEGG  
MEÐ 12mm MÚRBOLTUM C/C700  
MILLI TIMBURS OG STEYPU  
KOMI TJÖRUPAPPI

50x225 BITI FESTUR Á VEGG  
MEÐ 2.STK. BMF105 VINKLUM  
6.STK. 40/50 KAMBSAUMUR  
Í BITA. 1. STK. 12/80 MÚRBOLTI  
Í STEYPTAN VEGG BÄÐU MEGINN  
FESTING SPERRU Í BITA BMF  
ÞAKANKERI 6.STK. 40/50 KAMBS.  
Í SPERRU OG BITA

KERTO-LIMTRÉ 51x300  
C/C600

LOFTUN ÞAKRÝMIS  
Ø40mm PLASTRÖR  
2.STK. MILLI SPERRA  
RÖRINU SKAL LOKAÐ  
MEÐ FLUGNANETI

50x225 BOLTUÐ Á VEGG  
MEÐ 12mm MÚRBOLTUM C/C700  
MILLI TIMBURS OG STEYPU  
KOMI TJÖRUPAPPI

KERTO-LIMTRÉ 51x300  
C/C600

50x225 BOLTUÐ Á VEGG  
MEÐ 12mm MÚRBOLTUM C/C700  
MILLI TIMBURS OG STEYPU  
KOMI TJÖRUPAPPI

50x225 BOLTUÐ Á VEGG  
MEÐ 12mm MÚRBOLTUM C/C700  
MILLI TIMBURS OG STEYPU  
KOMI TJÖRUPAPPI

SPERRUR 50x225  
C/C600

50x225 BOLTUÐ Á VEGG  
MEÐ 12mm MÚRBOLTUM C/C700  
MILLI TIMBURS OG STEYPU  
KOMI TJÖRUPAPPI


LOFTUN ÞAKRÝMIS  
Ø40mm PLASTRÖR  
2.STK. MILLI SPERRA  
RÖRINU SKAL LOKAÐ  
MEÐ FLUGNANETI

**TIMBURVIRKI.**

Timburvirki er skv. ÍST/DS 413  
Burðarviðir (sperrur, gólfbitar o.þ.h.) skal vera í  
styrkleikaflokki k18 (T 20)  
Timburstærðir eru í millimetrum.  
Límré séu í gæðaflokki L40  
Sperruefni skal vera beint, húsburt og laust við stóra kvisti.  
Bera skal fúavamarefni á alla sperruenda svo og þær sperrur  
sem festast eða liggja við stein.  
Þar sem timbur leggst að steinsteypu skal setja eitt lagh af tjörupappa á milli.  
Fúavamarefnið skal bera á þurrt timbur.1  
Allir festihlutir úr járn skulu vera heitgalvanhúðaðir, nema annað sé tekið fram  
á teikningu.  
Undir allar boltarær sem herðast að timbri komi skífur með þvermál 3 x d og þykkt 0,3 x d  
(d = þvermál bolta.)  
Krossviður sem notast í laska eða stífingar skal vera vatnspolinn og minnst 5-laga.

**ÞAKKLÆÐNING**

Negling.  
Borðaklæðningu og þakstál skal negla í samræmi við Rb-blöð nr.  
Rb-(47).103. Negling skal þannig útfærð að hún verði 50% þéttari  
við þakbrúnir og 100% þéttari á hornum.

 Samþykkt þann  
25 JULI 2007

Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði  
F.h.Sigurbjartur Halldórsson


**HLÍÐARÁS 43 HAFNARFIRÐI**

ÞAKVIRKI GRUNNMYND

Mkv. 1:50

Hannað E.V.

Teiknað E.V.

Dags. 14.MAÍ.2007 Blað BLAÐ 8 AF 10 Nr. HLÍÐARÁS34UV Yfirfarið 

ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR

  
Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169

**TR.aust s/f**  
TÆKNIFRÆÐINGARNIR  
Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169  
Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257