



SKÝRINGAR:  
 STEYPUGÆÐI S-250 SAMKVÆMT ÍSL.STAÐLI Í VEGGI OG PLÖTUR.  
 STEYPUSTYRKJARSTÁL KS 40 MERKT -K  
 Í KRINGUM ÖLL MÚROP KOMA 2 K 12, NEMA ANNARS SÉ GETIÐ  
 OG NÁI LÁRÉTT JÁRN MINNST 70 CM ÚT FYRIR OPIN  
 EDA SAMFELD YFIR FLEIRI OP. JÁRN UPPMÉÐ MÚROPUM  
 SKULU NÁ FRÁ GÓLFI OG 60 CM UPPFYRIR LOFTPLÖTU EDA UPPMÉÐ SPERRUM.  
 EFST Í VEGGI UNDIR SPERRUR KOMA 2 K 12 HEIL FYRIR HORN.  
 SPERRUR OG STÓLAR, SEM LIGGJA Í EDA AD STEYPU SKAL FÓAVERJA MED  
 VIÐURKENDU FÓAVARNAREFNI, MINNST TVÆR UMFERÐIR EDA GAGNVARIÐ.  
 ALLUR ÞAKSAUMUR, BOLTAR OG FESTINGAR SKAL VERA GALVANISERAD.  
 ÞAK KLÆÐIST MED 25x150 MM BORDUM OG NEGLAST MED  
 3 STK. 30/75 NÖGLUM Í HVERJA SPERRU.  
 SPERRUR SKULU VERA K-18

Samþykkt þann  
 17 JULI 2007

Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði  
 F.h.Sigurbjartur Halldórsson

| Breytingar |  |
|------------|--|
|            |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |

DREKAVELLIR NR.42, HAFNARFIRÐI

HERMANN ISEBARN<sup>MTFI</sup>  
 TEIKNISTOFA SUÐURLANDSBRAUT 48  
 s 5887544 kt 050244-4319 netfang his1@simnet.is

|           |           |                      |
|-----------|-----------|----------------------|
| Mál       | 1:20      | JÁRNBENT STEINSTEYPA |
| Dags.     | júní,2007 | SNID                 |
| Blad      | 13        |                      |
| Yfirfarid |           |                      |
| Hannad    |           |                      |