


VATNS OG HITLAGNIR
 RÖR OG TENGIÆFNI SKULU VERA VIÐURKEND AF LÖGGILTUM ADILUM. FARA SKAL EFTIR FYRIRMÆLUM FRAMLÉIÐANDA VARDANDI NIÐURLÖGN, TENGINGAR OG MEDFERÐ EFNIS. ALLAR LAGNIR SKULU VERA MED SÚREFNISKÁPU. RÖR SKULU DREGIN Í PLASTBARKA, UNÐANSKILDAR ERU LAGNIR SEM NOTADAR ERU Í GÖLFHITALÖGN. PLASTLAGNIR SKULU ÞOLA ÞANN ÞRÝSTING SEM KRAFIST ER Í REGLUGERÐUM UM HEITAR OG KALDAR VATNSLAGNIR. RÖRIN SKULU VARIN FYRIR DAGSBIRTU (UV-GEISLUN) RÖR SKULU ÞOLA ALLT AÐ 90°C VATNSHITA OG VERA ÞRÝSTIPRÓFUÐ EINS OG REGLUGERÐIR SEGJA TIL UM. UM NEYSLUVATNSLAGNIR ÚR PLASTI GILDA FYRIRMÆLI Á Rb. BLÖÐUM (53).001 OG ÍST 67. SAMA GILDIR UM PLASTLAGNIR Í HITAKERFI (OFNALAGNIR) SÉU PLASTLAGNIR LAGÐAR Í PLÖTU Á FYLINGU SKAL STAÐSETJA ÞÆR UNDIR JÄRNAGRIND. SÉU PLASTLAGNIR LAGÐAR Í BURÐARPLÖTUR SKAL STAÐSETJA PLASTLAGNIR OFAN Á JÄRNUM Í NEDRI BRÚN PLÖTU. SÉU PLASTLAGNIR LAGÐAR OFAN Á STEYPTA PLÖTU SKAL STEYPUHULA VERA 50-60mm OFAN Á GÖLFHITALÖGNUM. GÖLFHITALAGNIR ERU Ø20 x 2,0 PøPEX RÖR MED SÚREFNISKÁPU LAGÐAR MED 200mm MILLIBILI, GÖLFAGNIR MEGA VERA Ø15 x 2,0 PøPEX RÖR MED SÚREFNISKÁPU LAGÐAR MED 150mm MILLIBILI. FJÖLGA SKAL SLAUFUM EF LAGT ER ÞÉTTAR EN SÝNT ER Á TEIKNINGU MAX.100m NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM (SÞÁ TEIKNINGU) GÖLFHITALAGNIR SKAL ÞRÝSTIPRÓFA Á SAMA HÁTT OG RÖR Í RÖR LAGNIR NEMA VIÐ 9 bar. ÞRÝSTING. ALLT LAGNAÆFNI SKAL VOTTAD FRÁ RANNSÖKNASTOFNUN BYGGINGAÐNADARINS.


 Byggingulfrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

GLITVELLIR 43 HAFNARFIRÐI	
NEYSLUVATNSLAGNIR ÍDRÁTTARRÖR UNDIR GÖLFPLÖTU	Mkv. 1:50 1:10 Hannað E.V. Teiknað E.V.
Dags. 12MAÍ2007 Blað 1 AF 3 Nr. GLITV36SO	Yfirfarið 
ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR  Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169	TR.aust s/f TÆKNIFRÆÐINGARNIR Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169 Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257