

Lágspenna		Smáspenna	Sameiginlegt
— Pipur ø16	×	Loftdós fyrir ljós	— Pipur ø20
----- Pipur í gólfi ø16	×1800	Veggdós fyrir ljós hæð 1800	----- Pipur í gólfi ø20
- - - - - Strengur	○	Loftdós til tengingar	— [ Smáspennudós hæð 200
— Flatkapall	□600	Veggdós til tengingar hæð 600	— [1100 Smáspennudós hæð 1100
~ Snúrur	✕0T	Óljós	— [S Sífmi hæð 200
----- Sökkulskaut	✕NL	Neyðarljós	— [L Loftnet hæð 200
— Tengill hæð 200	□2200	Hreyfiskynjari hæð 2200	— [E Tölvutengill hæð 200
—1100 Tengill hæð 1100	□	Ljóssemi	— [S Dyrasími hæð 1500
○ Einfaldur rofi í dós hæð 1100	↓	Jarðbinding	⊙ Hnappur
○800 Einfaldur rofi í dós hæð 800	□	Spennir	○ Tengidós
○ Samrofi	□	Hurðaopnun	□1500 Veggdós hæð 1500
○ Krossrofi	↗	Pípur fara niður	□HN Hitanemi hæð 1500
○2 A,B Tvöfaldir rofar í einni dós	↗	Pípur fara upp	□ Hurðaopnun
○ A Tveir einfaldir rofar	↗	Loftdós fyrir halogenljós	□ Reyfiskynjari
○ Þrjástidimur 1x500W	↔	Loftdós með spennuálfri fyrir halogenljós	□ Handabóli
○ A,B 2x210W þrjástidimur í einni dós			□ Bjalla
○ A,B 2x500W þrjástidimur í tveimur dósum			□ Flauta
○ Þrjástirofi, gefur merki til snertidimma			⊙ Gaumljós
⊙ Hnappur			↗ Pípur fara niður
○ Rofi og tengill í tveim dósnum hæð 1100			↗ Pípur fara upp

Teikninganr.	Teikningaheiti	Núverandi útgáfa		Útgáfusaga				
		Útgáfa	Dagsetning	Útgáfa X	Útgáfa A	Útgáfa B1	Útgáfa B2	Útgáfa B3
DR56.1000	Almennar skýringar	A	17.07.2007		17.07.2007			
DR56.1101	Inntakstekning, afstæða, einl og snið	B1	17.07.2007		18.06.2007	17.07.2007		
DR56.1102	Lág- og smáspenna 1. og 2. hæð	A	17.07.2007		17.07.2007			

### Skýringar

Öll mál eru frá fullfrængnu gólfi og í miðja dós eða úr miðri dós í miðja dós eða í fullfrænginn vegg.

Þar sem pípur eru lagðar hlöð við hlöð í loftum eða veggjum skal hafa að minnsta kosti 10 mm bíl á milli röra þannig að steypa geti auðveldlega runnið niður á milli.

Til snertispennumarnar skal nota nállun og lekastraumsöfvin.

Málmhluta lagna, tækja, lampa og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega.

Mástraumur rofa skal vera minnst 10A og tengla 16A

Jarðbinda skal pípukerfi fyrir heita og kaldavotnslögn. Skila skal málningu af jarðbindingunni og skal hún uppfylla kröfur orkuveitu.

Öll tákni eru táknað og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.

*M.A. 26/7 2007  
S. Hallgrímsson*

A	17.07.2007	Verkteikning	MBP
Dr.	Daga	Breyting	Dr. St.

MBP	BSH	17.07.2007
Plamað	Virfarað	Daga
EJ	A1	ENGINN
Taknað	Biohtarð	Meikvað

MBP	BSH	17.07.2007
Plamað	Virfarað	Daga
EJ	A1	ENGINN
Taknað	Biohtarð	Meikvað

DREKAVELLIR 56, HAFNARFIRÐI
RAFLAGNIR
ALMENNAR SKÝRINGAR
Skic: DR56-1000.dwg

2007.029
DR56.1000 A
Verk- og teikningarnúmer