

Lágspenna		Smáspenna	Sameiginlegt
— Pípur ø16	×	Loftdós fyrir ljós	— Pípur ø20
- - - - - Pípur í gólfi ø16	×1800	Veggdós fyrir ljós hæð 1800	- - - - - Pípur í gólfi ø20
- · - · - · - Strengur	○	Loftdós til tengingar	- [Smáspennudós hæð 200
— · — · — · — Flatkapall	□600	Veggdós til tengingar hæð 600	- [1100 Smáspennudós hæð 1100
~ Snúrur	✕0T	Útljós	- [S Sími hæð 200
- - - - - Sökkulskaut	✕NL	Neyðarljós	- [L Loftnet hæð 200
- [Tengill hæð 200	HR 2200	Hreyfiskynjari hæð 2200	- [E Tölutengill hæð 200
- [1100 Tengill hæð 1100	□	Ljóssemi	- [DS Dyrastími hæð 1500
○ Einfaldur rofi í dós hæð 1100	↓	Jarðbinding	⊙ Hnappur
○800 Einfaldur rofi í dós hæð 800	⊙	Spennir	○ Tengidós
○ Samrofi	⊙	Hurðaopnun	□1500 Veggdós hæð 1500
○ Krossrofi	⊙	Pípur fara niður	□HN Hitanemi hæð 1500
○2 ○A,B Tvöfaldir rofar í einni dós	○	Pípur fara upp	⊙ Hurðaopnun
○A Tveir einfaldir rofar	⊙	Loftdós fyrir halogenljós	□ Reykskynjari
○ Prýstidimmar 1x500W	⊙	Loftdós með spennuólfi fyrir halogenljós	□ Handboði
○A,B 2x210W prýstidimmar í einni dós			□ Bjalla
○A,B 2x500W prýstidimmar í tveimur dósum			□ Flauta
○ Prýstirofi, gefur merki til snertidimma			⊙ Gaumljós
⊙ Hnappur			⊙ Pípur fara niður
- [○ Rofi og tengill í tveim dósum hæð 1100			○ Pípur fara upp

Teikninganr.	Teikningaheiti	Núverandi útgáfa		Útgáfusaga				
		Útgáfa	Dagsetning	Útgáfa X	Útgáfa A	Útgáfa B1	Útgáfa B2	Útgáfa B3
DR60.1000	Almennar skýringar	A	17.07.2007		17.07.2007			
DR60.1101	Inntaksteikning, afstaða, einl og snið	B1	17.07.2007		18.06.2007	17.07.2007		
DR60.1102	Lág- og smáspenna 1. og 2. hæð	A	17.07.2007		17.07.2007			

Skýringar

Öll mál eru frá fullfrægðu gólfi og í miðja dós eða úr miðri dós í miðja dós eða í fullfrægðinn vegg.

Þar sem pípur eru lagðar hlíð við hlíð í loftum eða veggjum skal hafa að minnsta kosti 10 mm bíl á milli róra þannig að steypa geti auðveldlega runnið niður á milli.

Til snertispennumarnar skal nota nállun og lekastraumsrofvörn.

Málmhluta lagna, tækja, lampa og rafbáðar skal jarðbinda vandlega.

Mástraumur rofa skal vera minnst 10A og tengla 16A

Jarðbinda skal pípukerfi fyrir heita og kaldvatnsliögn. Skila skal málningu af jarðbindingunni og skal hún uppfylla kröfur orkuveitu.

Öll tækn eru tékaren og ber að samræma lagir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.

Mál. 26/7 2007
S/Bald