



VEGGJAPLAN
MKV. 1:50

FESTJARN, NAGLAR, BOLTAR OG SKRUFUR:
STALGEDI I TIMBURFESTINGUM SKULU VERA
A.M.K. ST37-2 SKV. DIN 17100.
ALLAR FESTINGAR SKULU VERA
HEITGALVANISERADAR EDA RYDFRJAR.
ÖLL FESTJARN, BOLTAR, SKRUFUR OG NAGLAR
I GAGNVARID TIMBUR SKULU VERA
HEITGALVANISERUD EDA RYDFRJA.
EKKI MA NOTA SAMAN RYDFRJA NAGLA
OG GALVANISERUD FESTJARN.

VEGGEININGAR:
NUMER VID VEGG VISA TIL GRUNNGERDA SBR.
KERFISTEIKNINGU AF EININGUM.
+---H---: HORNEINING (EINING + 145mm)
G-130-90: GLUGGAEINING HAR SEM HED
GLUGGA ER 1300mm EN HED UPP UNDIR
GLUGGA ER 900mm.
ALLAR EININGAR ERU KLEDDAR 9mm KROSSVIDI.

ANNAD:
A TEIKNINGU NR. 222 MA SA FRAGANG A
SKASTIFUM OG NEGLINGU PAKKLEDDINGAR.
FRAGANGUR BRUNAHOLFANDI VEGGJA ER SYNDUR
A TEIKNINGU NR. 230

Samþykkt þann
03 MAI 2007

Byggingaulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

VA
VERKFRÆÐISFOA ARBODGAR AF
AUSTURVEGI 89 800 SELTOSI
SM 482 3854 FAX 482 3851
WWW.VASKA.BG.IS VERKFRAGING@VASKA.BG.IS

SGHUSL
AUSTURVEGI 89 800 SELTOSI
SM 482 3854 FAX 482 3851
NETFANG: sghusl@sghusl.is
VEFFANG: WWW.SGHUSL.IS

KVISTAVELLIR 19	
BURDARVIRKI:	MKV:
VEGGJAPLAN	MKV: 1:50
MNV:	
HNINN: T. ELLERT TOMASSON	TEYNN: LAURA APARISI
VERNUMER: 6058	SKYMMER: 6058-sp.dwg
DAGSETNING:	TEYNNING: MØRER:
13.09.2006	212