



ÞAKPLAN
MKY. 1:50

TREVIKIR:
GEDAFLOKKAR – TIMBURGEDI
 LÍMTRÉ SKAL VERA GL32 OG BURDARVÍÐIR SKULU ALMENN T VERA C18 SKV. ÍST EN 338, NEMA ANNAD SÉ TILGREINT Á TEIKNINGU. KRÖSSVÍÐUR SKAL VERA MÍNNEST 5 LAGA GRENKRÖSSVÍÐUR (WBP). RAKASTIG Í TIMBRI VID UPPSETNINGU SKAL EKKI VERA HERRA EN 15%.

KRAFTSPERRUR:
LASKAR:
 GALVANISERADAR GADDAPLÖTUR FRA A3-TRAFÖRÞAND. STÆRD GEFIN Í HxB Í MM. MIDAD ER VID 1200mm MIDJUMÁL SPERRA.

FESTINGAR:
 F1+: FESTING EINGA VID GÓLF ALMENN F11 Á ÖLLUM VEGGEININGUM VID SÖKKUL, NEMA AD ANNAD SÉ TEKID FRAM. F2+: SPERRUFESTINGAR ALMENN F24 Á ÖLLUM SPERRUM VID VEGG, NEMA AD ANNAD SÉ TEKID FRAM.

F0
 FESTING Á HORNEININGUM VID GÓLF VINKILL F0 MED 5 STK. KS 40/40 Í STOD OG M12x185 MÖRBOLTA Í STEIN.

F11-
 EINS OG F11 (SJA TEIKNINGU NR. 221) NEMA AN VINKILS.

F24-
 EINS OG F24 (SJA TEIKNINGU NR. 221) NEMA AN GAFFALANKERIS.

ALMENN MÁ SJA SJA FESTINGAR Á TEIKNINGU NR. 221 NEMA AD ANNAD SÉ TILGREINT.

Sampykkt þann
 03 MAI 2007
 Byggingafrúnn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

VA
 VERNFRÆKTÖFA AÐRÖGUR AF
 AUSTURVEGI 69 810 SELFYSSÍ
 SM 482 3851 FAX 482 3851
 www.verkaborg.is verkaborg@verkaborg.is

SGHUS
 AUSTURVEGI 69 810 SELFYSSÍ
 SM 482 3851 FAX 482 3851
 NETFANG: sghus@sghus.is
 NETFANG: www.sghus.is

KVISTAVELLIR 19	
BURDARVIRKI:	MO:
ÞAKPLAN	MO: 1:50
HNING: T. ELLERT TOMASSON	TEIKNING: LAURA APARISI
VERMÖER: 6058	SÍÐANMÖER: 6058-sp.dwg
DAGSETNING: 17.10.2006	TEIKNING NÖER: 211