



SKÝRINGAR:

- A INNTAK VATNSVEITU
- B INNTAK HITAVEITU
- C AFRENNSLI HITAVEITU
- ▶ RENNSLISSTEFNA
- 1. KÜLULOKI
- 2. SÍA
- 3. EINSTREYMSLOKI
- 4. FORHITARI
- 5. ÞRÝSTIMELIR
- 6. HITAMELIR
- 7. VATNSMELIR
- 8. MISMUNARÞÝSTIJA FNARI (T.d. Danfoss AVP)
- 9. HITA- OG ÞRÝSTIST. LOKI AVTQ 14, UNIONAR BEGGJA VEGNA
- 10. LOKI MED SLÖNGUSTÚT

- 11. HITASTÝRÐUR AVTB EDA RAW LOKI
- 12. ÁLAGSSTÝRÐ HRINGRÁSARDÆLA 1,0 l/s
- 13. ÞENNSLUKER
- 14. TÆMING (+ÁFYLLING Á GÓLFHRINGRÁS)
- 15. LOFTTÆMING
- 16. ÖRYGGISLOKI 6 BAR
- 17. SEGULLOKI
- 18. BLÖNDUNARLOKI FYRIR POTT
- 19. STJÓRNSTÖÐ OG YFIRHITAVARI (T.d Germina, Danfoss)
- 20. ROFI (AF/Á) INNRENNSLI Í POTT.
- 21. MÓTÞRÝSTIJA FNARI AVDA
- 22. HÖGGDEYFAR Á TENGIKISTUM NEYSLUVATNS. T.D. FLAMCO FLEXOFIT S

KERFISMYND FYRIR GÓLFHITA OG NEYSLUVATN

HITALÖGN FRAMRÁS: _____

HITALÖGN BAKRÁS: _____

NEYSLUVATN KALT: _____

NEYSLUVATN HEITT: _____

STJÓRNLOKI FYRIR HVERJA SLAUFU STÝRIST AF HITANEMA Í HERBERGI. HITANEMI STAÐSETJIST Á INNVEGG SKV. FYRIRMELUM FRAMLEIDANDA (1.6m – 2m FRÁ GÓLF)

Samþykkt þann
13 APR. 2007

Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
E.h. Sigurbjartur Halldórsson

ÚTGÁFUFERLI

ÚTGÁFA NR.	ÚTGEFID DAGS.	ÚTGEFID AF	SKÝRINGAR
U2	13.02.2007	G.S.	VIÐBÓT: VARMASKIPTAR



VERKFAEÐISTOFA ÁRBORGAR ehf
AUSTURVEGI 88 800 SELFOSS
Sími 480 4800 FAX 480 4801
www.verkfaed.is verkaborg@verkaborg.is

DREKAVELLIR 19, HAFNARFIRÐI

LAGNIR	MKV:
KERFISMYND LAGNA	MKV: 1:50
MKV:	
HANNAÐ: GUNNAR SIGURÞÓRSSON/TEKNAÐ: GUNNAR SIGURÞÓRS.	
VERKNUMÉR: 06104	SKÝRARNAFN: 06104-560-U2
DAGSETNING:	SAMÞYKKT:
13.02.2007	TEKNING NÚMÉR: 590

Samþykkt þann: *Sigurbjartur Halldórsson*

201170-3979