



GRUNNMYND SÖKKULS
MKV. 1:50

HÖNNUNARFORSENDUR:

| | | |
|-------------|---------------------|------------------------|
| SNJÖR: | ÁLAGSSVEDI 1 | 1.0 kN/m ² |
| VINDUR: | z=5.000 m | 1.55 kN/m ² |
| NOTÁLAG: | GÖLFPLATA Í ÍBÚÐ | 1.5 kN/m ² |
| | GÖLFPLATA Í BÍLSKÚR | 3.0 kN/m ² |
| EIGINÞYNGD: | ÞAK | 0.8 kN/m ² |
| | STEYPA | 25 kN/m ² |
| | ÚTVEGGIR | 1.0 kN/m |

MERKINGAR

SNID: NÚMÉR SNIDS

DEILI: NÚMÉR DEILS

DEILI MKV

X: NR. TEIKNINGAR ÞAR SEM SNID/DEILI ER TEKID
Y: NR. TEIKNINGAR ÞAR SEM SNID/DEILI ER SYNT

ATH. ALLIR SÖKKULVEGGIR ERU 200 mm BREIDIR NEMA ANNAD SE MÁLSETT.

GÖT Í SÖKKULVEGGJUM OG PLÖTU FYRIR LÖGNUM: SJÁ TEIKN. 301.

FRÁGANGUR SÖKKULSKAUTA SÉ Í SAMRÆMI VÍÐ REGLUR VÍÐKOMANDI RAÞVEITU.

ÖLL MÁL Í mm.

0,00
 140 ÞYKKT PLÖTU

ADRAR SKÝRINGAR OG SNID Í SÖKKUL SJÁ TEIKNINGU NR. 121

STEINSTEYPA

STEYPA ER C25/30 MED A.M.K. 300 Kg SEMENT Í m³.
LOFTMÁLSDIÐ STEYPU : 6-8 %
V/S-TALA (UMHVERFSFLOKKUR 2b) : < 0.55
SIGMÁL STEYPU (S2) : 50 - 90 mm
MESTA STEINASTÆRD : 32 mm
TITRA SKAL ALLA STEYPU.

STEYPUHULA Á JÄRNUM GILDIR EIGA VÍÐ UM VENJULEGAR AÐSTÆÐUR, EF ANNAD ER EKKI SYNT Á TEIKNINGUM. ÞAR SEM TÆRINGARHETTA ER MIKIL GILDA ADRAR REGLUR UM STEYPUHULU JÄRNA.

| | PLÖTUR | VEGGIR | BITAR | SÜLUR |
|----------------|--------|--------|-------|-------|
| INNANHÖSS | 15 | 20 | 20 | 20 |
| UTANHÖSS | 25 | 25 | 25 | 25 |
| SÖKKLAR | 35 | 35 | 35 | 35 |
| STEYPT AD JÖRD | 50 | 50 | 50 | 50 |

UM BITA OG SÜLUR GILDIR EINNIG: C1 ≥ 1.5d

STEYPUSTYRKJARSTÁL

STÁLGERÐ: K - KAMBSTÁL f_{yk} = 500 Mpa

BEYGING STÁLS d = ALLIR SVERLEIKAR

SKKEYTING BENDISTÁLS ER SAMKVEMT EFTIRFARANDI: $d = 5 \times d$

ÞVERMÁL STÁLS, d Í mm

| | | |
|----|----|----|
| 10 | 12 | 16 |
|----|----|----|

SKKEYTILENGD Í mm

| | | |
|-----|-----|-----|
| 500 | 600 | 800 |
|-----|-----|-----|

LÁRETT JÄRN SEM KOMA Í HORN EDA ÞVERVEGG SKAL BEYGJA SKKEYTILENGD FYRIR HORN

BENDING Í SÖKKULVEGGI

2. K12 EFST OG NEDST K10 c/c 250 LÖÐRETT K10 c/c 300 LÁRETT.

MÁL ERU Í mm NEMA ANNARS SÉ GETID.

Samþykkt þann
13 APR. 2007
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

ÚTGÁFUFERLI

| ÚTGÁFA NR. | ÚTGEFID DAGS. | ÚTGEFID AF | SKÝRINGAR |
|------------|---------------|------------|----------------|
| U2 | 27.11.2006 | p.s. | BREYTT DEILI |
| U3 | 13.02.2007 | g.s. | BREYTTIR KÓTAR |

VERKFRÆÐISTOFA ARBORGAR ehf.
AUSTURVEG 80 800 SELFOSS
SÍM 490 4900 FAX 490 4901
www.arbor.org.is verkfr@arbor.org.is

DREKAVELLIR 19 HAFNARFIRÐI

BURDARVIRKI: MKV
GRUNNMYND SÖKKULS: MKV 1:50
SKÝRINGAR: MKV 1:20
HAFNAR TÆLLERT-TÓMASSON TEIKNI: ÞÓRUNN SIGFÓRSD.
VERKNUMER: 06104 SKÝRINGAR: 06104-120_122-U3.dwg
DAGSETNING: 13.02.2007
TEIKNINGU NÚMÉR: 120

201170-3979

ÚTFRÆÐINGAR: 13.2.2007 06:41
SÍÐAST VISTAR: 13.2.2007 06:41

Samræmingar: Erlingur Vagns Erlingsson