

**ALMENNAR SKÝRINGAR**

ALLAR PÍPUR Í LÁGSPENNU ERU Ø16 OG VÍR 1,5mm<sup>2</sup>.  
 ALLAR PÍPUR Í SMÁSPENNU ERU Ø20  
 HÆDIR ROFA FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFI 110cm.  
 HÆDIR TENGLA FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFI 25cm.  
 HÆDIR Á SÍMA- (S) SJÓNVARPS- (L) TENGLUM FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFI 20cm.  
 ALLAR PÍPUR ERU MERKTAR MEÐ FJÖLDA VÍRA NEMA ÞÆR SEM ERU MEÐ 3 VÍRA

ÖLL MÁL ERU FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFI OG Í MIÐJA DÓS EÐA ÚR MIÐRI DÓS Í MIÐJA DÓS EÐA Í FULLFRÁGENGINN VEGG.

ÞAR SEM PÍPUR ERU LAGÐAR HLÍÐ VIÐ HLÍÐ Í LOFTUM EÐA VEGGJUM SKAL HAFNAÐ MINNSTA KOSTI 3cm BIL MILLI RÖRA, ÞANNIG AÐ STEYPA GETI AUBVELDEGA RUNNID NIÐUR Á MILLI.

GREINAR ERU EKKI SÝNDAR Í ÖLLUM TILVIKUM AÐ TÖFLU, EN ERU ÞÁ MERKTAR VIÐKOMANDI TÖFLU. DÆMI: GR1 ER Í TÖFLU OG ER GREIN NR.1  
 → ÞEGAR ÖR ER OG MERKT GR.NR ÞÁ FER VIÐKOMANDI GR. Í TÖFLU Í ÍBÚÐINI

ÞEGAR STRIK ER Í GEGNUM TENGIL EÐA ROFA ÞÁ ER UM 2 FALDA NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM

○ EINFALDUR    ○ TVÖFALDUR    ○ ÞRETFALDUR

TIL SNERTISPENNVARNAR SKAL NOTA NÜLLUN OG LEKA STRAUMSROFAVÖRN.


MÁLMLHLUTA LAGNA, TÆKJA, LAMPA OG RAFBÚNAÐAR SKAL JARÐBINDA VANDLEGA.

MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SKAL VERA MINNST 10 A.

JARÐBINDA SKAL PÍPUKERFI FYRIR HEITA- OG KALDAVATNSLÖGN.

ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AÐ SAMRÆMA LAGNIR AÐ TÆKJUM EFTIR AÐSTÆÐUM Á STAÐNUM OG EFTIR SÉRTEIKNINGUM.

*Matt. 9/10 db*  
*LD*

Verkheiti Drekavellir 23 221 Hafnarfirði		
Verklutí/Verknúmer Raflagnir		
Blæð.nr. 2/2	Dags. 5.sept 2006	Kvarði 1:50
Yfirgjafi <i>Sigurjón Halvarsson</i>	Samþ. <i>Sigurjón Halvarsson</i>	Breyting
 Miðvangi 125 220 Hafnarfirði kt. 7004.02-5090 Sími 565 1846, Fax 565 0940 gsm 898 0970 http://www.munus.is, e-mail munus@munus.is Hönnuður Sigurjón Halvarsson, kt. 060361-2749		

Stofn rafveitu og síma  
 rör skulu ná út að lögarmörkum  
 3xØ50