



**ATHUGASEMDIR:**

- ALLAR LAGNIR ERU HULDAR OG ÍDREGNAR Í 16mm PLASTPÍPUR, NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM Á TEIKNINGU.
- HÆÐIR TENGLA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI ERU 200mm, NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGU.
- HÆÐIR TENGLA Í ELDHÚSI OG Á SALERNUM ERU 1100mm, NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGU.
- HÆÐ TENGLA VIÐ ROFA SÉ Í SÖMU HÆÐ OG ROFINN.
- HÆÐIR ROFA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI ERU 1100mm, NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGU.
- NOTA SKAL VEGGLJÓSDÓSIR FYRIR ÖLL VEGGLJÓS.
- ÖLL MÁL ERU GEFIN UPP Í mm OG ER ALLTAF MIÐAÐ VIÐ FULLFRÁGENGID GÓLF EÐA VEGGI.
- ÖLL MÁL MIÐAST VIÐ MIÐJA DÓS, NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM.
- VÍSAÐ ER TIL SÉRTEIKNINGA ARKITEKTS VARÐANDI NÁKVÆMAR STAÐSETNINGAR Á BÚNAÐI OG INNRETTINGUM.
- GREINAR ERU EKKI Í ÖLLUM TILVIKUM SÝNDAR AÐ TÓFLU, EN ERU ÞÁ MERKTAR VIÐKOMANDI TÓFLU.
- ALLUR RAFBÚNAÐUR UTANDYRA SKAL VERA IP45 a.m.k

Útg. Dags. Skýring Hannad/Yfirfarið



**VERKFRÆÐISTOFA**

BÆJARHRAUN 20 · 220 HAFNARFJÖRÐUR · KENNIT. 710796-2899  
 vsb@vsb.is · Sími 585 8600 · Fax 585 8610 · www.vsb.is

Aritun sérhönnuðar Ragnar Víktor Karlsson Kt: 220470 5129				<i>RVK</i>	
Verkeiði <b>VESTURGATA 12B HAFNARFJÖRÐUR</b>					
Verkhluti RAFKERFI LÁGSPENNA GRUNNMYND 3.HÆÐ					
Hannad BSG	Teiknað BSG	Yfirfarið RVK	Kvardi 1:50	Síða / A2	-
Dags. 20.09.2006	Verkefni 06745	Teikning RB103	Kt. 110457-2789 Útgáfa -		

V:\2006\06745\06745-Vesturgata 12\Sheets\RB103.dwg