



ATHUGASEMDIR:

- ALLAR LAGNIR ERU HULDAR OG ÍDREGNAR Í 16mm PLASTPÍPUR, NEMA ANNAÐ SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGU.
- HÆÐIR TENGLA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI ERU 200mm, NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGU.
- HÆÐIR TENGLA Í ELDHÚSI OG Á SALERNUM ERU 1100mm, NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGU.
- HÆÐ TENGLA VIÐ ROFA SÉ Í SÖMU HÆÐ OG ROFINN.
- HÆÐIR ROFA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI ERU 1100mm, NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGU.
- NOTA SKAL VEGGLJÓSDÓSIR FYRIR ÖLL VEGGLJÓS.
- ÖLL MÁL ERU GEFIN UPP Í mm OG ER ALLTAF MIÐAÐ VIÐ FULLFRÁGengið GÓLF EÐA VEGGI.
- ÖLL MÁL MIÐAST VIÐ MIÐJA DÓS, NEMA ANNAÐ SÉ TEKID FRAM.
- VÍSAÐ ER TIL SÉRTEIKNINGA ARKITEKTS VARÐANDI NÁKVÆMAR STAÐSETNINGAR Á BÚNAÐI OG INNRÉTTINGUM.
- GREINAR ERU EKKI Í ÖLLUM TILVIKUM SÝNDAR AÐ TÖFLU, EN ERU ÞÁ MERKTAR VIÐKOMANDI TÖFLU.
- ALLUR RAFBÚNAÐUR UTANDYRA SKAL VERA IP45 a.m.k

Útg. Dags. Skýring Hannað/Yfirfarið



VERKFRÆÐISTOFA

BÆJARHRAUN 20 · 220 HAFNARFJÖRÐUR · KENNIT. 710796-2899
 vsb@vsb.is · Sími 585 8600 · Fax 585 8610 · www.vsb.is

Aritun sérhönnuðar Ragnar Viktor Karlsson Kt: 220470 5129				
Verkhæiti VESTURGATA 12B HAFNARFJÖRÐUR				
Verkhliuti RAFKERFI LÁGSPENNA GRUNNMÝND 2.HÆÐ				
Hannað BSG	Teiknað BSG	Yfirfarið RVK	Kvart. 1:50	Síða 1/A2
Dags. 20.09.2006	Verkefni 06745	Teikning RB102	Útgáfa -	

V:\2006\06745\06745-Vesturgata 12\Sheets\Ra\06745-RB102.dwg