



ATHUGASEMDIR:

ALLAR LAGNIR ERU HULDAR OG ÍDREGNAR Í 16mm PLASTPÍPUR, NEMA ANNAÐ SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGU.

HÆDIR TENGLA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI ERU 200mm, NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGU.

HÆDIR TENGLA Í ELDHÚSI OG Á SALERNUM ERU 1100mm, NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGU.

HÆÐ TENGLA VIÐ ROFA SÉ Í SÖMU HÆÐ OG ROFINN.

HÆDIR ROFA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI ERU 1100mm, NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGU.

NOTA SKAL VEGGLJÓSDÓSIR FYRIR ÖLL VEGGLJÓS.

ÖLL MÁL ERU GEFIN UPP Í mm OG ER ALLTAF MIÐAÐ VIÐ FULLFRÁGENGID GÓLF EÐA VEGGI.

ÖLL MÁL MIÐAST VIÐ MIÐJA DÓS, NEMA ANNAÐ SÉ TEKID FRAM.

VÍSAÐ ER TIL SÉRTEIKNINGA ARKITEKTS VARDANDI NÁKVÆMAR STAÐSETNINGAR Á BÚNAÐI OG INNRETTINGUM.

GREINAR ERU EKKI Í ÖLLUM TILVIKUM SÝNDAR AÐ TÓFLU, EN ERU ÞÁ MERKTAR VIÐKOMANDI TÓFLU.

ALLUR RAFBÚNAÐUR UTANDYRA SKAL VERA IP45 a.m.k

Útg. Dags. Skýring Hannad/Yfirfarid



VERKFRÆÐISTOFA

BÆJARHRAUN 20 · 220 HAFNARFJÖRDUR · KENNIT. 710796-2899
 vsb@vsb.is · Sími 585 8600 · Fax 585 8610 · www.vsb.is

Áritun sérhönnuðar Ragnar Viktor Karlsson Kt: 220470 5129		Verkheiti	
VESTURGATA 12B HAFNARFJÖRDUR			
Verkhuti RAFKERFI LÁGSPENNA GRUNNMYND 1. HÆÐ			
Hannad BSG	Teiknað BSG	Yfirfarid RVK	Síða -
Dags. 20.09.2006	Verkefni 06745	Teikning RB101	Útgáfa -

V:\2006\06745\06745-Vesturgata 12\Sheets\Ra\06745-RB101.dwg