



**TIMBURVIRKI:**  
 Timburvirki er skv. [ST/DS 413  
 Burðarvirki (sperrur, gáfbílar o.þ.h.) skal vera í  
 styrkleikaflokki K18 (T 20)  
 Timburstærðir eru í millimetrum.  
 Límté séu í gæðaflokki L40  
 Sperrufléni skal vera beint, húsþurt og laust við stóra kvisti.  
 Bera skal flávaranefni á alla sperruenda svo og þær sperrur  
 sem festast eða liggja við stein.  
 Þar sem timbur leggst að steinsteypu skal setja eitthvert lag af fjórþappa á milli.  
 Flávaranefnið skal bera á þurt timbur.  
 Allir festihlutir úr járnri skulu vera heilgávarnðaðir, nema annað sé tekið fram  
 á teikningu.  
 Undir allar boltaræser sem herðast að timbori komi skiftur með þvermáli 3 x d og þykkt 0,3 x d  
 (d = þvermáli boltas.)  
 Krossvirðir sem notast í laska eða stífingar skal vera vahnspólinn og minnst 5-laga.

Ⓢ ALLAR SAMSETNINGAR Í ÞAKI  
 ERU MEÐ 4 STK. 6/150 TRÉSKRUFUM

50x225 BOLTUD Á VEGG  
 MEÐ 12mm MÚRBOLTUM C/C700

**ÞAKKLÆÐNING**  
 Næling.  
 Borðaklæðningu og þakstál skal nægla í samræmi við Rb-bíð m.  
 Rb-(47) 103. Næling skal þannig útfærð að hún verði 50% þéttari  
 við þakbrúnnir og 100% þéttari á hornum.

LOFTUN ÞAKRYMIS  
 Ø40mm PLASTRÖR  
 2 STK. MILLI SPERRA  
 RÖRINU SKAL LOKAÐ  
 MEÐ FLUGNANETTI

LOFTUN ÞAKRYMIS  
 Ø40mm PLASTRÖR  
 2 STK. MILLI SPERRA  
 RÖRINU SKAL LOKAÐ  
 MEÐ FLUGNANETTI

*Sambýkkt þann*  
**09 OKT. 2006**  
*Byggingafræðingur (Hafnarfirði)*  
*E.Þ. Sigurbjartur Halldórsson*

<b>GLITVELLIR 28 HAFNARFIRÐI</b>	
<b>ÞAKVIRKI</b>	Mkv. 1:50
	Hannað E.V.
	Teiknað E.V.
Dags. 29SEPT2006 Blað	Nr. GLITV28UV
Yfirfarið <i>Gygi</i>	
ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR <i>Eyja Valbjörnsson</i>	<b>TR.aust s/f</b> TÆKNIFRÆÐINGARNIR Eyjólfr Valgarðsson Kt:280857-4169 Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257