



Stofn niður í kjallara og upp á 2 hæð



Samþykkt þann

09 OKT. 2006

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

OFNALISTI						OFNLOKAR	
Ofn.nr	Gerð VORYL	Hæð cm	Lengd cm	Tenging	Afköst 40c (Watt)	Gerð Danfoss	Stíllitla
101	C(22)	40	3000	AB/CD	3047	RA-N/RA2010	6.0
102	C(11)	60	90	AB/CD	660	RA-N/RA2010	1.5
103	C(11)	60	140	AB/CD	813	RA-N/RA2010	1.5
104	C(11)	60	90	AB/CD	660	RA-N/RA2010	1.5
105	C(11)	60	90	AB/CD	660	RA-N/RA2010	1.5
106	Handklæðaofn 50*180			EF	700	RA-N/RA2010	1.5

**TÆKNIÞJÓNUSTAN SF**  
Lágmúla 5-10B Reykjavík  
sími 581 3844 fax 581 4740  
e-mail glafur@tth.is  
*Ólafur A. Þorsteinsson*  
110350-4659

**SMYRLAURAUN 5**  
HAFNARFIRÐI  
GRUNNMYND 1HÆÐ  
HITALAGNIR-OG HREINLÆTISLAGNIR

Hannað: ÓÁþ Dags: 9-006  
Teikn: ÓÁþ Yfirfarid:  
Kvarði: 1:50  
Nr.: L0608  
Blað: 3  
Af: 5

Br. Dags. Breyting