



Vinkill BMF 105
2 stk. á hver skeyti
neglist með 2x5 stk
KS 40/40

Pakvirki, Grunnmynd, 1:50

Skýringar

Almennar skýringar sjá blað 00-02
Stappa
 Brattþolsflokkur: C25/28 samkv. ENV 206 (250)
 Vatnsementstala: skal vera minni en 0,55
 Loftmagn: 5-7%
 Sigmál: 60-80 mm

Timbur

Allt timbur í burðarvirki skal vera styrkleikaflokkað minnst K18 samkv. ÍST-DS 413 nema annað sé tekið fram á teikningum. Timbur sem leggst að eða í steypu skal fúgerja á víðurkenndan hátt. Leggja skal tjörupappa milli trés og steypu

Stál

Allt stál í burðarvirki skal vera Fe 360 samkv. ÍST- DS 412 nema annað sé tekið fram á teikningum. Allt stál innanhús skal grunna með ryðvarnarmálningu. Allt stál utanhús skal heitgalvanhúða.

Festingar

Allt stál í festingum skal vera Fe 360 og allir boltar uppyfla styrkleikaflokk 4,6 samkv. DS 412. Undir boltarar sem koma að tré skal setja skinnur sem eru breidd = 3 x þvermál bolta þykkt = 0,3 x þvermál bolta

TEIÐFAEIA
05.10.2006
Aft

Samykkt þann
06 OKT. 2006

| | | | |
|---|--------------------|---|-------------------|
| Útgáfa | Breyting | Byggingafrummiðnir í Hafnarfirði F.h. Sigurbjörn Halldórsson | Hannab |
| Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brakkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennis@irnet.is | | Staður Kvistavellir 41 Hafnarfirði | |
| | | Skýring Veggir, Pakvirki | |
| Hannab / Teiknad Sveinbjörn Hinriksson | Kvarð 1:50 1:20 | Dagsetning 3.10.06 | Verndr. 39-06 |
| | | | Teikn.nr. 1-02 |