



Samykkt þann
11 OKT. 2006

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

ARKFORM®
ARKITEKTASTOFA

TGM RÁÐGJÖF
SÍMI: 552 1116
552 1199
FAX: 552 1140
KT: 430998-1479
NETT: arkform@arkform.is

ARMÚLI 38, 108 REYKJAVÍK

VERKHEITI: **KVISTAVELLIR 59 OG 61
HAFNARFIRÐI**

VERKNÚMÉR: **0646**

ATRIÐI: **GRUNNMYND**

HANNAÐ: TEIKNAD

SKRÁ NR. 46AM2001.dwg YFIRFARID

MKV. 1:50 VERK NR.

DAGS. SEPT. 2006 DAGS.ÁBALT. 29 AGÚST 2006

TEIKN NR. **20-02** RADNR. **00** ENDURSK. **0**

Magnús Ingi Ingvasson
Byggingafræðingur BFI
Kt. 280734-2158

Gulón Magnússon
Arkitekti FAF FSSA
Kt. 250456-4338

GRUNNMYND
MKV.1: 50

LÝSING
HÓSN ERU STAÐSTEYPT Á HEFÐBUNDINN HÁTT
UNDIRSTÖÐUR ERU STEYPTAR Á FASTAN JARÐVEG
INNAN Á ÚTVEGGJAUNDIRSTÖÐUR KEMUR 75 MM
EINANGRUN
BOTNPLATA ER STEYPT Á FYLINGU.
UNDIR BOTNPLÖTU KEMUR 75 MM EINANGRUN

ÚTVEGGIR
ÚTVEGGIR ERU STEYPTIR, MÖRHÓÐADIR MEÐ KVARTS AFERÐ
AÐ UTAN
AÐ INNAN ERU ÞEIR EINANGRÁÐIR MEÐ 100 MM EINANGRUN
INNAN Á EINANGRUNINA ER MÖRHÓÐAÐ OG MÁLAÐ.
ÞAK
ÞAK ER SPERRUÞAK.
MILLI SFERRA ER EINANGRÁÐ MEÐ 200 MM ÞAKULL
MEÐ VINDPAPPA AÐ OFAN.
UNDIR SPERRUR KEMUR RAKAVARNARLAG,
RAFMAGNSGRIND OG LOFTAKLEÐNING.
OFAN Á SPERRUR ER 25 MM BORDAKLEÐNING,
ÞAKPAPPI OG BARIJÁRN.

ALLAR INNHÖSSKLEÐNINGAR Í 1800
SEU Í FLOKKI 2 HÍÐ MINNSTA
ALLAR INNHÖSSKLEÐNINGAR Í BILGEYMSLU SEU Í FLOKKI 1
BILSKÓRARNIR LOFTRESTIST
SAMKVÆMT BYGGINGARREGLUGERÐ
SORPGEYMSLUR ERU STAKSTÆÐAR Á LÓÐ
BYGGÐAR ÖR FORUNNUM STÖÐLUBUM EININGUM