



LÝSING

HÚSIN ERU STADSTEYPT Á HEFDBUNDINN HÁTT
 UNDIRSTÖÐUR ERU STEYPTAR Á FASTAN JARÐVEG
 INNAN Á ÖTVEGGAUNDIRSTÖÐUR KEMUR 75 MM
 EINANGRUN
 BOTNPLATA ER STEYPT Á FYLINGU.
 UNDIR BOTNPLÖTU KEMUR 75 MM EINANGRUN

ÖTVEGGIR ERU STEYPTIR, MÖRHÓÐADIR MED KVARTS AFERÐ
 AB UTAN
 AB INNAN ERU ÞEIR EINANGRADIR MED 100 MM EINANGRUN
 INNAN Á ÖTVEGGJAUÐADIR OG MÁLAD.
 ÞAK ER SPERRUÞAK.
 MILLI SPERRA ER EINANGRAD MED 200 MM ÞAKULL
 MED VINDPAPPA AB OFAN.
 UNDIR SPERRUR KEMUR RAKAVARNARLAG,
 RAFMAGNSGRIND OG LOFTAKLEÐNING.
 OFAN Á SPERRUM ER 25 MM BORDAKLEÐNING,
 ÞAKPAPPI OG BÁRUJARN.

ALLAR INNAHÖSSKLEÐNINGAR Í ÍBÖÐ
 SEU Í FLOKKI 2 HÍÐ MINNSTA
 ALLAR INNAHÖSSKLEÐNINGAR Í BÍLAGEYMSLU SEU Í FLOKKI 1
 BÍLSKÖRARNIR LOFTRÆSTIST
 SAMKVEMT BYGGINGARREGLUGERÐ
 SORPGEYMSLUR ERU STAKSTEDAR Á LÖÐ
 BYGGÐAR ÖR FORUNNUM STÖÐLUBUM EINIUNGUM

GRUNNMYND
 MKV.1: 50

Sambykkt þann
 11 OKT. 2006

Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

ARKFORM ARKITEKTASTOFA
 ARMÚLI 38, 108 REYKJAVÍK NET: arkform@arkform.is

VERKHEITI: **KVISTAVELLIR 55 OG 57 HAFNARFIRÐI**

VERKNUMER: **0646**

ATRIÐI: **GRUNNMYND**

HANNAÐ:	TEIKNAD	
SKRA NR. 46AM2001.dwg	YFIRFARID	
MKV. 1:50	VERK NR.	
DAGS. SEPT. 2006	DAGS ADALT. 29 AGUST 2006	
TEIKN NR.	RADNR.	ENDURSK.
20-01	00	0

Magnus Ingi Magnússon Byggingafræðingur BFI Kt. 280734-2158
 Guðjón Magnússon Arkitekt FAI FSSA Kt. 250456-4339