



SKÝRINGAR

EFTIRFARANDI GILDIR NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM Á TEIKNINGUM.
 PÍPUR ERU 16mm PLASTPÍPUR ÍDREGNAR 3x1,5q VÍR. MÁLSTRAUMUR
 ROFA ER 10A OG TENGLA 16A. HÆÐ ROFA ER 1100mm OG TENGLA 200mm.
 HÆÐ TENGLA Í ELDHÚSI, ÞVOTTAHÚSI OG BÍLAGEIMSLU ER ÞÓ 1100mm.
 ÞAR SEM ROFI OG TENGILL RRU TEIKNADIR SAMAN SKULU ÞEIR VERA Í
 SÖMU HÆÐ 1100mm OG UNDIR SAMA RAMMA.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM Á BAÐI ER 1900mm.
 HÆÐ ÚTILJÓSA SKAL VERA 1900mm.
 ALLT EFNI OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLUR.

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar
 Afgreitt þann
 22. DES. 2005

Heimtaug 3X63A Ø=50mm
 Síni Ø=32mm
 Auka Ø=32mm
 Auka Ø=32mm

Breyting	VERKEFNI	DAGS.
	Fléttuvellir 41	18.12.2005
	Hafnarfjörður	BLAÐ 1
	Grunnmynd raflagna	MKV. 1:50
TEIKNADIR	Einar Ólafsson	BLAÐASTÆÐ
	Einar Ólafsson Kt. 080157-3559	A2