



HÓSIÐ ER EINNAR TIL TVEGGJA HÉÐAR  
 IÐNADARHÓSI, BYGGT Í MÖRGUM HLUTUM Á  
 ÁRUNUM 1952 TIL 1979. HÓSIÐ ER AÐ  
 HLUTA TIL STEINSTEYPT MED  
 MÉNISPÁKUM, EN EIGNARHLUTI 0108-0110  
 OG 0111-0114 ER MED STÁLGRINDAR  
 BURÐARVIRKI KLÉDDU AÐ UTAN MED  
 BÆRUKJARNI OG JÄRNKLÉDDU  
 MÉNISPÁKI. ÞAK YFIR EIGNARHLUTUM ERU  
 EKKI EITT SAMFELLT ÞAK. HÓSIN ERU  
 KLÉDD AÐ UTAN MED TRAPISU STALI OG  
 FÁ ÞANNIG HEILDAR SVIP.

Í HÓSINU SKAL VERA ÖTGÖNGU OG  
 NEYÐARLÝSING  
 STAÐSETT ÞAR SEM VÍÐ Á.

KLÉÐNINGAR Í BRUNAVEGGJUM,  
 MILLILOFTUM OG LOFTUM VERÐI Í  
 FLOKKI I

ÖLL LÖKUD RÝMI VERÐA LOFTRÆST MED  
 VÉLRÆNUM  
 LOFTRÆSTIBONADI

- BD BJÖRGUNARÖP
- ↑ FLÓTTALEIÐ
- EI60 MERKI UM BRUNAMÓSTÖÐU
- ⊙ BRUNASLANGA

1 Hæð	1.541,1m²
2 Hæð	387,0m²
Milligölf	454,0m²
3 Hæð	302,8m²
Santals:	2684,9m²

Heildarrúmmál 10.003,1m³  
 Bílastæði 46 stk.  
 NÝTINGARHLUTFALL LÖÐAR ER 0,59  
 STÆRD LÖÐAR 4485,4 m²

Brunavarnir samkvæmt brunashönnun VSÍ (Verkfræðistofu Snorra Ingimarssonar)

**Eignarfausti**  
 Kl. 700502-2870

**RG húsn. ehf.**  
 Vesturhlíð / Kópavogur  
 Kl. 431562-2187 / Vsk.nr. 6803

*F.H. [Signature]* CBA

Hvaleyrarbraut 22  
 Hafnarfjörður  
 Afstöðumynd

Hannað / teiknað: ff, sa Verknúmer: 0319  
 Mælikvarði: 1/500 Dagsetning: 20.01.2008

Teikn.nr. 100

Aðalhönnuður: Frjáttik Friðriksson arkitekt Fal, Kl. 211258-4519

**Teiknistofan TAK**  
 Langhólsvæg 111, 104 Reykjavík  
 Sími: 551 10 00 Fax: 551 10 08 Netfang: ffark@islandia.is