



Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
05. DES. 2005

SKÝRINGAR

- LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5."
- HÆÐ Á ROFUM SÉ 105sm.
- TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
- HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
- HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
- MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
- F = BÆJARSÍMI, T+F = TÖLVA OG SÍMI L = LOFINET
- 1° = HITANEMAR F. GÓLFHITA HÆÐ = 160sm
- Ⓜ HÁTALARADÓSIR HÆÐ = 20sm, DS = DYRASÍMI HÆÐ = 130sm
- Ⓜ REYKSKYNJARI jóniskur
- Ⓜ REYKSKYNJARI optískur
- Ⓜ HITASKYNJARI
- HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS HÆÐ = V/LOFT

Að lóðarmörkum

A		05.11.26	HEIMTAUGAR-OG FULLNADARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	220146-2439	FLÉTTUVELLIR 16 HAFNARFIRÐI		MKV.	1:50
ÚTG.		DAGS.	TEIKN.	HANNAÐ	SAMPYKKT	KENNITALA	RAFLÖGN OG SMÁSPENNA		TEIKN.NR.	2
							TERA s/f		SÉDASTA TNR.	
							EDMUND BELLERSEN TRÁUSTI SVEINBJÖRNSSON		TNR.	2
							RAFMAGNSTÆKNIR RAFMAGNSDIENFR.		AF	2
							SÍMI 5687388 SÍMI 5687390		ÚTG.	A