



Undirstöður, Grunnmynd, 1:50

Skýringar

Almennar skýringar sjá blað 00-01
 Undirstöður hvíla á klöpp
 Hæð undirstöðu skal vera umk. 40 sm
 Mesta glog á undirstöðu = 0,4 MPa
 Fylling inn í sökkla skal vera frostfrí
 og þjappast í 30 sm lögum

Fylling inn í sökkla skal vera frostfrí grús. Fylling skal þjappa
 í 30 sm lögum með umk. 60 kg vibrósleða 3 umferðir hver lög

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannad
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kl. 160861-2929 Breiðkúptúni 2 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 881-9951 Netfang: svennis@internet.is		Staður Fjólaveilir 10, 12 og 14 Hafnarfirði	
Hannad / Tolknað <i>Sveinbjörn Hinriksson</i>		Kvæð 1:50	Dagsetning 7/12/05
		Verk. 29-05	Tekn. 1-01