



Byggingatvöldráð Hafnarfjarðar  
 12. DES. 2005

**Skýringar**  
 Bending í veðurkúpu skal vera K189  
 Bending í burðareiningu skal vera K257  
 Í útbrúnum og í kringum op í veðurkúpu skal vera 1 stk. K10.  
 Í útbrúnum á burðareiningu skal vera 2 stk. K10.  
 Umhverfis öll op í burðareiningu skal vera 2 stk. K12 sem nær 500 mm út fyrir op.  
 Niður úr og upp úr einingum skulu koma K10 vinklar L=1100 mm, c/c 250 mm nema annað komi fram.  
 Úr veggendum burðareininga komi lykkjur K10 c/c 250

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
310 Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kl. 1606651-2929 Bakkagata 9 Hafnarfjörður Sími: 555-4008, 961-9951 Netfang: svennis@internet.is		Staður <b>Berjavellir 3 Hafnarfjörður</b> Skýring Útveggjaeiningar, 4. hæð 5/12/05 SJP	
Hannað / Teknað	Kvarð 1:50	Dagsetning 7.12.05	Verkr. 11-05 Teikn.nr. 1-21