



Skýringar :
 Hitalögn er úr bunnvegga stálrórun DIN-2394 (Ø440) með þrýstittengjum með víðurkendum gúmmifringjum. Einangrun á stofnlögnun í kjallara þrýstiprófun 8 bór í 24 klst. Öfnar að víðurkendriggerð dt=40 hitafall. Öfnlokak hitastýrðir á framrás ofna.

Vatnslagnir eru úr álþexlögnum frágangur og festur annar frágangur samkv. leiðbeiningum framleiðanda. Þrýstiprófun samkvæmt frágangi á plaströrum. Einangrun á stofnlögnun í kjallara. Rb. vottun skal vera á efninu eða sambærileg vottun. Frárennslí úr pp-plasti og einangrað með 50mm steinull í veggjum.

Ragnvaldur

Ágúst Guðmundsson

Breytingar		Drekavellir 20	
Nr.	Dags.	Nafn	
		Tækniþjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf.	Mkv. 1:50
		Smíðjuveg 11 s/ fax: 544 5350 .	Nr. 5-13
		Rúmmynd vatnslagna og skýringar.	Dags. 15.10. 2005
			kt.: 110947-2839