



GRUNNMYND 1:50

Stigáning STE.1. 1:20

SÚLA S1 1:20

SÚLA S4 1:20

SÚLA S6 1:20

SNID 2 1:20

SNID 3 1:20

SNID 5-5 1:20

SNID 7 1:20

SNID 8-8 1:20

SKÝRINGAR

STEYPA S-250, SEMENTINHALD = 300kg/M
 STEYPUHULA I GVEGGJUM = 30mm
 STEYPUHULA I PLÖTU = 20mm
 BENDISTÁL Ks410

BENDING VEGGJA
 GÍVEGGJIR TVÖFÖLD GRIND
 K10 c/c 200#
 MILLIVEGGIR EINFÖLD GRIND
 K12 c/c 180#
 MILLIVEGGIR MILLI ÍBÓÐA
 K12 c/c 150#

01	NÓV.2005	BÆTT VÍÐ SNIÐUM	G.H.
Br.	Dags.	EÖLI breytinga	Sign

DREKAVELLIR 26
HAFNARFIRÐI

BENDING VEGGJA 8 HÆÐAR
 BENDING PLÖTU YFIR 8 HÆÐ

MKV.	1:50 1:20
DAGS.	APRIL. 2005
VERK NR.	2424
TEIKN. NR.	1-09
HANNAÐ	SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009
TEIKNAD	G.H.
YFIRFARID	

TÆKNIPJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf
 STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
 Sími 555-4255 FAX 565-2875
 E-mail taeknipjonusta@islandia.is
 kt: 440693-2539

Byggingafræðingur
 Algrætt heim
 0.8. DES. 2005

ÁSÝND Á VEGGENDA 1:20