



SKÝRINGAR

STEYPA S-250, SEMENTINNHALD = 300kg/M
 STEYPUHULA Í ÖTVEGGJUM = 30mm
 STEYPUHULA Í PLÖTU = 20mm
 BENDISTÁL Ks410

BENDING VEGGJA ÖTVEGGJUR TVÖFÖLD GRIND
 K10 c/c 200#
 MILLIVEGGJUR EINFÖLD GRIND
 K12 c/c 180#
 MILLIVEGGJUR MILLI BÖÐA
 K12 c/c 150#

01	NÓV.2005	BÆTT VÐ SNIBUM	G.H.
Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
06 DES. 2005			
DREKAVELLIR 26 HAFNARFIRÐI			
BENDING VEGGJA 8 HÆÐAR BENDING PLÖTU YFIR 8 HÆÐ			
MKV. 1:50 1:20			
DAGS. APRIL. 2005			
VERK NR. 2424			
TEIKN. NR. 1-09			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARID			
TÆKNIJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI SÍMI 555-4255 FAX 566-2875 E-mail taeknihjonusta@islandia.is kt: 440693-2539			