



SNID 1 MATEIKI 1:20

SNID 1-JÄRNBENDING 1:20

SNID 2 MATEIKI 1:20

SNID 2-JÄRNBENDING 1:20

SNID 3 1:20

bending botnplötu  
k10 c/c250#

SKÝRINGAR  
 STEYPA=5250  
 LOFTINNHÁLD > 5%  
 V/S-TALA < 0,55  
 BENDISTÁL=K4410  
 HÆÐ UNDIRSTADA ER > 100 SM  
 FYLLING INN Í SÖKKLA SKAL VERA FROSTFRÍ  
 OG ÞJAPPAST Í 30 SM LÖGUM  
 UNDIRSTÖÐUR HVÍLA Á ÞJAPPADRI FYLLINGU  
 ÞJOPPUNARKRÖFUR E2 > 120 MPa, E2/E1 < 2,3.  
 MESTA ALAG Á UNDIRSTÖÐUR < 500 kN/M

Byggingafræðingur  
 Gísli Þórhallsson  
 01 JUN 2006

01	01.06.06	SNID 2 BREYTT	G.H.
Br.	Dags.	Efili breytinga	Sign

CUXHAVENGATA 3  
 HAFNARFIRÐI

UNDIRSTÖÐUR-MÁLTEIKN

MKV.	1:50 1:20
DAGS.	FEB. 2006
VERK NR.	2520
TEIKN. NR.	1-01
HANNAD	SG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009
TEIKNAD	G.H.
YFIRFARID	
TEIKNIÞJÓNUSTA	GIJURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf
	SIRANGÓTU 11 220 HAFNARFIRÐI
	SMI 555-4255 FAX 565-2875
	E-mail tsth@simnet.is
	kt: 440693-2539

GRUNNMYND 1:50