

ALMENNT

GILT NEMA ANNARS SÉ GETID:

HEDARMÁL MIDAST VID FRÁGENDIG GÓLF, MIDJA DÓS OG NEDRI BRÓN Á RENNU. ÖLL MÁL ERU Í mm.

HÆD AD MIDJU ROFA ER 1100 mm
HÆD AD MIDJU TENGILLS 200mm
HÆD AD MIDJU TENGILLS YFIR ELDHÓSBORDI 1100mm

LAGNIR ERU BLANDADAR STRENGJA OG PÍPULAGNIR SJÁ SKÝRINGARMYNDIR Í SÉRTEIKNINGUM.

ALLIR STRENGIR ERU BRUNATREGIR.
ÓMERKTIR STRENGIR ERU AF GERDINN 3x1.5 mm² CU.
ÓMERKTIR VÍRAR Í PÍPUM ERU 3x1.5 mm² CU.
ÓMERKTAR PÍPUR SKULU VERA 16mm.

ALMENNT GILDIR AD STRENGIR DRAGIST Í PÍPUR FRÁ STIGUM AD FYRSTU DÓS, (SÉ UM PÍPUR AD RÆDA) EFTIR ÞAD SKAI DRAGA VÍRA Í PÍPUR.

BORGÖT FYRIR EINSTAKA STRENGI EDA PÍPUR, SKULU VERA INNIFALIN Í LIDNUM FYRIR PÍPUR EDA STRENGI Í TILBODSSKRÁ.
ÞETTA SKAL A60 MED LÖGNUM MILLI BRUNAHÓLFA OG REYKÞETTA MILLI ALLRA RÝMA.

✓ LÖGN FER UPP

✓ LÖGN FER NIDUR

— LÖGN Í GÓLFI

→ LÖGN ÓR STEYPU Í UTANLIGGJANDI LÖGN.

→ UTANLIGGJANDI LÖGN Í STRENGBAKKA EDA STIGA.

SMÁSPENNA

— F TENGILL EINF. FYRIR SÍMA

— L TENGILL SJÓNVARP

— C MÖGULEIKI Á GAGNAFL/SÍMA/SJÓNVARPI, ÓDREGINN LÖGN

○ DS DYRASÍMI MED HANDTÓLI, DYRASÍMI SKAL HAFA TVÖ MISMUNANDI HLJÓDMERKI, ANNAD FYRIR DYRASÍMA HITT FYRIR DYRABJÓLLU

ALLAR LAGNIR FYRIR SMÁSPENNU SKULU VERA Ø20 PLASTRÖR.

TENGLAR FYRIR SÍMA ERU RJ45, JAFNT NOTADIR FYRIR TÖLVUNET OG SÍMA.
NOTA SKAL Coax 75ohm FYRIR LOFTNETSLAGNIR.
MIDLEGUR SMÁSPENNUSKÁPUR VERÐUR Í HVERRI ÍBÓD.

LJÓSALÖGN

NEYDARLÝSINGARBÓUNADUR (MED INN. RAFHLÓDUM).

HEFDBUNDINN LAMPI AUK NEYDARLÝSINGARBÓUNADS.

— QF H1100 LJÓS KEMUR Í LOFT.

— QF H1900 LJÓS KEMUR Á VEGG. HÆD 1900 NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

— QF TENGIDÓS Í LOFT EDA Á STIGA.

H1100 = HÆD FRÁ GÓLFI, a=KVEKING,

— QFXX = GREINAR NÚMER. ELXX = LAMPAGERD

VARÐANDI ÓTMEKJA LAMPA SKAL LAMPINN UPPFYLLA KRÖFUR UM SÝNILEIKA Í MINNST 30 METRA FJARLEGD Í SMAREMI VID ÍST EN 1838.

LAMPA- OG RENNUPLAN

1. LAMPAGERDIR SAMKVÆMT LAMPALÝSINGUM Á TEIKNINGU NR. H2-101 BL.NR.12

2. SS 600: STRENGJASTIGI ÓR JÁRNI 600x55 mm

SS 400: STRENGJASTIGI ÓR JÁRNI 400x55 mm

SS 300: STRENGJASTIGI ÓR JÁRNI 400x55 mm

SS 200: STRENGJASTIGI ÓR JÁRNI 400x55 mm

ALMENNT SKULU STRENGSTIGAR VERA NEDST Í LOFTUM. ÁÐUR EN UPPSETNING PEIRRA HEFST BER VERKTAKA AD SAMRÆMA UPPSETNINGU VID ÖNNUR KERFI TIL AD ÓTILOKA ÁREKSTRA. MILLISKILRÓM Í STIGUM OG BÖKKUM ERU EKKI SÝND Á TEIKNINGUM, EN ÞAU SKULU STAÐSETT ÞANNIG AD Í BÁÐUM HÖLFUM SÉ PLÁSS FYRIR VIDBÓTARSTRENGI STÆRDIR Á STIGUM OG BÖKKUM ERU MÁLGEFANDI SEM LÁGMARK.

TENGLALÖGN

Y TENGLAR 3P/230V/16A CEE (SCHUKO)

Y 4P TENGLAR 4P/400V/32A CEE (CEKON)

Y 5P TENGLAR 5P/400V CEE (CEKON)

GILT NEMA ANNARS SÉ GETID:

HÆD TENGLA SKAL VERA 200mm NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

MÁLSTRAUMUR TENGLA SÉ 16A.

REYKRÆSIKERFI

— STJÖRNSTÖÐ REYKRÆSIKERFIS.

! REYKSKYNNJARI.

⊙ GLUGGATJAKKUR (MÓTOR).

○ TENGIBOX Á STIGA, Í VEGG EDA Á LOFTI.

H1400 ⊗ NEYDARROFI REYKRÆSINGAR

STRENGUR FYRIR REYKLÖGUKERFI SKAL UPPFYLLA KRÖFUR UM ELDPÖL SAMKVÆMT IEC 60331. LEIDARI MÁ EKKI VERA GRENNRI EN 1MM EN SVERLEIKI ÁKVADAST ANNARS AF AFLNOTKUN JADARBÓUNADAR.
ALLAR PÍPUR FYRIR STRENGI ERU Ø20 PLASTPÍPUR NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGU.

ÓTGÁFUFERILL

ÓTGÁFA:	DAGS:	SKÝRINGAR:	BR. AF:	SAMÞ:
A	02.08.06	VINNUTEIKNINGAR		

DAGS. UNDRISKRIFTAR: 02.08.06 NAFN OG KT. SAMRÆMINGARHÖNNUDAR: SIGURÐUR HALLGRÍMSSON KT. 170753 3139

UNDRISKRIFT SAMRÆMINGARHÖNNUDAR: *Sig. Hallgrímsson*

ÖLL AFRITUN TEIKNINGAR, AD HELUTA EDA HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDAR.



**Verkfræðistofa
Jóhanns Indriðasonar ehf**

Síðumúll 1, 108 Reykjavík
Sími 560 5400, Fax 560 5410, Netfang vj@vj.is, Veffang www.vj.is

HEITI VERKS:

NORÐURBÁKKI 1-3
NORÐURBÁKKI 1-3
HAFNÁRFIRÐI

HEITI TEIKNINGAR:

RAFLAGNIR
SKÝRINGABLAÐ

MKV:	VEÐUR:	SKRÁNINGARNR:	ÓTGÁFA:
	5399	OEFB	A
HANNAÐ:	TEIKNAR:	YFIRFAR:	NR. TEIKNINGAR:
BB	BB	ÁJG	H0-101
NAFN OG KT. SAMRÆMINGJANDAR:			BLAÐNÚMÉR:
ÁRNI J GUNNLAUGSSON 151148 3959			02
DAGS. UNDRISKRIFTAR:	UNDRISKRIFT SAMRÆMINGJANDAR:		
02.08.06	<i>[Signature]</i>		