


Dr. Einar
Kt. 110457-2789

ÁRTUN SAMRÆMINGARVÖNNUNAR

**SJÁ RAFMAGNSTEIKNINGAR
FYRIR INNSTEYPTAR DÖSIR
Í PLÖTUM**

SAMSKEYTI Á KÚLUPLÖTUM Á LANGHLÍÐUM:



SKÝRINGAR:

- F LANGHLÍÐ Á KÚLUPLÖTU ÞAR SEM 35X35mm FLEYGUR ER
- SVÆÐI ÞAR SEM KÚLUM OG JÁRNUM Í EFRI BRÚN SLEPPT
- SVÆÐI ÞAR SEM KÚLUM ER SLEPPT

STEYPA Í KÚLUPLÖTUR:

Byggingaulltrúi Halmarfjarðar
BROTÞOLSFLÓKKUR Agretti þan €25/30
SEMENTSMAGN: MINNST 320 kg/m³
VATNSSEMIESTALA: 5 JUN 0,800
HÁMARKSSTEINASTÆRÐ: 25 mm
LOFTINNHÁLD: 5 - 6%
FJARL-STUÐULL LOFTS: ≤ 0,25mm
LÁGMARKSHULA: 25 mm

TILVÍSANIR:

Dr. Einar
Kt. 110457-2789
BENDING KÚLUPLATNA SJÁ BL. NR. B(17)_268

BR. DAGS. BREYTING	REIKN. TEIKN
NORÐURBAKKI 17	
BURDARVIRKI	
SÉRMYNDIR AF KÚLUPLÖTUM	
PLATA YFIR KJALLARA	
MKV:	1:50
DAGS:	01.06.2008
HANNAÐ/TEIKN:	HEIGG
VERKNR.:	05104
YFIRFARIR: ÞÓ	Kennitala: 800105-1400
SAMÞYKKT: <i>Conis</i>	Lýnghöfud, 110 Reykjavík
KENNTALA: 130657-4438	Sími: 517-3080
TEIKN. NR. B(17)_262	Vefang: www.conis.is

